

令和7年度 公共下水道事業

委 託 業 務 設 計 書

大河原町上下水道課

業 務 番 号	大公下委R7-1					摘 要	
業 務 名	大河原町公共下水道鷺沼3号雨水調整池実施設計等業務						
業 務 場 所	大河原町大谷字稗田前地内外						
着 手 期 日	令和7年契約日の翌日						
完 了 期 日	令和7年12月19日						
委 託 料	円						
工 事 概 要							
	雨水施設実施設計業務		一式				
	地質調査業務		一式				
	測量業務		一式				
	雨水対策施設整備効果分析業務		一式				

委 託 年 度	令和 7 年度
委 託 名	大河原町公共下水道鷺沼 3 号雨水調整池実施設計等業務
変 更 回 数	
諸 経 費 区 分	下水道委託 令和06年度
工 種 区 分	設計業務
単 価 適 用 年 月 日	令和07年03月01日 公共
単 価 地 区	大河原地区
機 損 適 用 年 月 日	令和06年10月01日 公共(A地区)
歩 掛 適 用 年 月 日	令和06年10月01日 下水道委託
備 考	

総 括 表					
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	基 準
業務費	1	式			
【第1工区】雨水施設実施設計業務（補助）	1	式			
【第2工区】地質調査（補助）	1	式			
【第3工区】測量業務（補助）	1	式			
【第4工区】効果分析業務（補助）	1	式			
【第5工区】雨水施設実施設計業務（単独）	1	式			
【第6工区】測量業務（単独）	1	式			
業務価格計					
消費税					
合計					

業 務 委 託 料 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
【第1工区】雨水施設実施設計業務（補助）						
直接原価	1	式				
直接原価(積上)	1	式				
雨水調整池実施設計	1	式				
雨水調整池詳細設計	1	式				
排水ポンプ詳細設計	1	式			A 1 号	
場内整備詳細設計	1	式			A 2 号	
設計協議(基本設計・詳細設計) 中間打合せ3回	1	式			A 3 号	
現地調査(基本設計・詳細設計) 現地調査1回	1	業務			委 10 号	
雨水管渠実施設計	1	業務			委 11 号	
開削工法(内径1200mm未満) 総管路延長1821m	1	式				
レベル1・2耐震計算 当該管路延長1110m	1	式			委 12 号	
開削工法(内径1200mm以上) 総管路延長1821m	1	式				
レベル1・2耐震計算 当該管路延長73m	1	式			委 13 号	

業 務 委 託 料 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
特殊マンホール(小規模で構造が簡易な施設) 深3.5m未満 マンホール6個 レベル1・2耐震計算	1	式			委 14 号	
施工法等の比較検討 仮排水(本管、宅ます)	1	式			委 15 号	
設計協議(詳細設計) 中間打合せ1回	1	式			委 16 号	
報告書作成(詳細設計)	1	式			委 17 号	
直接経費	1	式				
電子成果品作成費(率計上分)	1	式				
直接原価計	1	式				
その他原価	1	式				
業務原価	1	式				
一般管理費等	1	式				
設計業務価格	1	式				
消費税等相当額	1	式				

業 務 委 託 料 内 訳 書

[illegible]

業 務 委 託 料 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
【第2工区】地質調査業務（補助）	1	式				
【一般調査業務費】	1	式				
直接調査費(地質調査業務)	1	式				
直接調査費(積上)	1	式				
土質ボーリング(ノンコア) φ 66mm 鉛直下方 粘性土・シルト	19	m			委 55 号	
土質ボーリング(ノンコア) φ 86mm 鉛直下方 粘性土・シルト	8	m			委 56 号	
孔内載荷試験(フレッジャーメータ・ホールドリング試験) 中圧載荷(2.5～10MN/m ²) GL-50m以内	1	回			委 57 号	
資料整理とりまとめ 直接人件費(解析等調査業務費分)	1	業務			委 58 号	
断面図等の作成 直接人件費(解析等調査業務費分)	1	業務			委 59 号	
直接経費	1	式				
電子成果品作成費(率計上分)	1	式				
直接調査費計	1	式				

業 務 委 託 料 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
間接調査費	1	式				
運搬費(積上分)	1	式				
トラッククレーン(ラチェンジ [®] 型・油圧伸縮ジ [®] 型) 4.9t吊	2	日				
※ 特装車運搬(クローラ) 総運搬距離 100m以下	1.3	t			委 60 号	
準備費(積上分)	1	式				
準備及び跡片付け	1	業務			委 61 号	
調査孔閉塞	5	箇所			委 62 号	
仮設費(積上分)	1	式				
平坦地足場 高さ0.3m超 50m以下	5	箇所			委 63 号	
安全費(率計上分)	1	式				
施工管理費(率計上分)	1	式				
純調査費	1	式				

業 務 委 託 料 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
調査諸経費	1	式				
一般調査業務費計	1	式				
【解析等調査業務費】	1	式				
直接原価	1	式				
直接原価(積上)	1	式				
解析等調査業務(積上)	1	式				
既存資料の収集・現地調査 直接人件費(解析等調査業務費分)	1	業務			委 104 号	
資料整理とりまとめ 直接人件費(解析等調査業務費分)	1	業務			委 105 号	
断面図等の作成 直接人件費(解析等調査業務費分)	1	業務			委 106 号	
総合解析とりまとめ 直接人件費(解析等調査業務費分)	1	業務			委 107 号	
打合せ(地質調査業務) 中間打合せ 1回	1	業務			委 108 号	
関係機関協議資料作成(地質調査業務)	1	機関			委 109 号	

業 務 委 託 料 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
関係機関打合せ協議(地質調査業務)	1	機関・回			委 110 号	
直接原価計	1	式				
その他原価	1	式				
業務原価	1	式				
一般管理費等	1	式				
解析等調査業務費計	1	式				
調査業務価格	1	式				
消費税等相当額	1	式				
合計						

業 務 委 託 料 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
【第3工区】測量業務（補助）						
直接測量費	1	式				
直接測量費(積上)	1	式				
4級基準点測量 伐採なし 永久標識設置なし 耕地・平地	5	点			委 1 号	
中心線測量 耕地・平地	0.073	km			委 2 号	
仮BM設置測量 耕地・平地	0.591	km			委 3 号	
縦断測量 往復 耕地・平地	1.183	km			委 4 号	
現地測量 S=1/500 耕地・平地	0.004	km ²			委 5 号	
直接経費	1	式				
旅費交通費(率計上分)	1	式				
電子成果品作成費(率計上分)	1	式				
安全費(率計上分)	1	式				

業 務 委 託 料 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
直接測量費計	1	式				
測量諸経費	1	式				
業務価格	1	式				
消費税等相当額	1	式				
合計						

業 務 委 託 料 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
【第4工区】効果分析業務（補助）						
直接原価	1	式				
直接原価(積上)	1	式				
計画準備	1	式				
基本作業の確認 対象面積40ha 事業計画F業務	1	式			単 1 号	
資料収集整理	1	式				
資料収集	40	ha			単 2 号	
排水区のモデル化	1	式				
準備作業	40	ha			単 3 号	
数値データ化	40	ha			単 4 号	
数値データの調整及び入力	40	ha			単 5 号	
まとめと照査	40	ha			単 6 号	

業 務 委 託 料 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
費用対効果分析	1	式				
条件整理	1	業務			単 7 号	
浸水被害想定期待額の算出	1	業務			単 8 号	
B/C算出	1	業務			単 9 号	
まとめと照査	1	業務			単 10 号	
評価委員会資料作成	1	式				
雨水管渠計画 関連管理者協議用図書作成 事業計画F業務	1	式			単 11 号	
報告書作成	1	式				
提出図書の作成	1	業務			単 12 号	
打合せ協議	1	式				
協議	1	業務			単 13 号	
直接経費	1	式				

業 務 委 託 料 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
電子成果品作成費(率計上分)	1	式				
直接原価計	1	式				
その他原価	1	式				
業務原価	1	式				
一般管理費等	1	式				
設計業務価格	1	式				
消費税等相当額	1	式				
合計						

業 務 委 託 料 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
【第5工区】雨水施設実施設計業務（単独）	1	式				
直接原価	1	式				
直接原価(積上)	1	式				
開削工法(内径1200mm未満) 総管路延長1821m レベル1・2耐震計算 当該管路延長638m	1	式			委 18 号	
直接経費	1	式				
電子成果品作成費(率計上分)	1	式				
直接原価計	1	式				
その他原価	1	式				
業務原価	1	式				
一般管理費等	1	式				
設計業務価格	1	式				
消費税等相当額	1	式				

業 務 委 託 料 内 訳 書

[illegible]

業 務 委 託 料 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
【第6工区】測量業務（単独）						
直接測量費	1	式				
直接測量費(積上)	1	式				
4級基準点測量 伐採なし 永久標識設置なし 耕地・平地	4	点			委 6 号	
仮BM設置測量 耕地・平地	0.32	km			委 7 号	
縦断測量 往復 耕地・平地	0.639	km			委 8 号	
現地測量 S=1/500 耕地・平地	0.003	km2			委 9 号	
直接経費	1	式				
旅費交通費(率計上分)	1	式				
電子成果品作成費(率計上分)	1	式				
直接測量費計	1	式				
測量諸経費	1	式				
	1	式				

業 務 委 託 料 内 訳 書

[illegible]

大河原町公共下水道鷺沼 3 号雨水調整池実施設計等業務

[illegible]

大河原町公共下水道鷺沼 3 号雨水調整池実施設計等業務

[illegible]

[illegible]

大河原町公共下水道鷺沼3号雨水調整池実施設計等業務

【 第 1 号 単価表 】							1 式 当り
基本作業の確認 対象面積40ha (事業計画F業務 ,)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
理事・技師長 11級 55	0.452	人					
主任技師 9～10級 55	1.356	人					
技師（A） 8級 55	0.904	人					
技師（B） 6～7級 55	1.356	人					
諸雑費率	-50	%			参: #		
計							
単位当たり							

大河原町公共下水道鷺沼3号雨水調整池実施設計等業務

【 第 2 号 単価表 】							40	ha 当り
資料収集								
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準		
技師（A） 8 級 55	1.5	人						
技師（B） 6 ～ 7 級 55	3.5	人						
技師（C） 4 ～ 5 級 55	3.5	人						
技術員 3 級 55	2.5	人						
諸雑費率	-78	%				参: #		
計								
単位当たり								

大河原町公共下水道鷺沼3号雨水調整池実施設計等業務

【 第 3 号 単価表 】							40 ha 当り
準備作業							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
技師（A） 8 級 55	0.5	人					
技師（B） 6 ～ 7 級 55	0.5	人					
技師（C） 4 ～ 5 級 55	0.5	人					
諸雑費率					参: #		
	-89	%					
計							
単位当たり							

大河原町公共下水道鷺沼3号雨水調整池実施設計等業務

【 第 4 号 単価表 】							40	ha 当り
数値データ化								
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準		
主任技師 9～10級 55	1	人						
技師（A） 8 級 55	2	人						
技師（B） 6～7 級 55	3	人						
技師（C） 4～5 級 55	4	人						
技術員 3 級 55	2	人						
諸雑費率						参: #		
	-89	%						
計								
単位当たり								

大河原町公共下水道鷺沼3号雨水調整池実施設計等業務

【 第 5 号 単価表 】							40 ha 当り
数値データの調整及び入力							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
主任技師 9～10級 55	0.5	人					
技師（A） 8級 55	1.5	人					
技師（B） 6～7級 55	2	人					
技師（C） 4～5級 55	3	人					
技術員 3級 55	1	人					
諸雑費率					参: #		
	-89	%					
計							
単位当たり							

大河原町公共下水道鷺沼3号雨水調整池実施設計等業務

【 第 6 号 単価表 】							40 ha 当り
まとめと照査							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
理事・技師長 11級 55	0.5	人					
主任技師 9～10級 55	1	人					
技師（A） 8級 55	1	人					
技師（B） 6～7級 55	0.5	人					
諸雑費率					参:＃		
	-89	%					
計							
単位当たり							

大河原町公共下水道鷺沼3号雨水調整池実施設計等業務

【 第 7 号 単価表 】							1 業務 当り
条件整理							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
主任技師 9～10級 55	0.5	人					
技師（A） 8級 55	1	人					
技師（B） 6～7級 55	1	人					
技師（C） 4～5級 55	0.5	人					
諸雑費率					参:＃		
	-56	%					
計							
単位当たり							

大河原町公共下水道鷺沼3号雨水調整池実施設計等業務

【 第 8 号 単価表 】							1 業務 当り
浸水被害想定期待額の算出							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
主任技師 9～10級 55	1	人					
技師（A） 8級 55	2	人					
技師（B） 6～7級 55	3.5	人					
技師（C） 4～5級 55	4	人					
技術員 3級 55	2.5	人					
諸雑費率	-56	%			参: #		
計							
単位当たり							

大河原町公共下水道鷺沼3号雨水調整池実施設計等業務

【 第 9 号 単価表 】							1 業務 当り
B/C算出							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
主任技師 9～10級 55	0.5	人					
技師（A） 8 級 55	1	人					
技師（B） 6～7 級 55	2	人					
技師（C） 4～5 級 55	1	人					
技術員 3 級 55	0.5	人					
諸雑費率					参: #		
	-56	%					
計							
単位当たり							

大河原町公共下水道鷺沼3号雨水調整池実施設計等業務

【 第 10 号 単価表 】							1 業務 当り
まとめと照査							
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
理事・技師長 11級 55	0.5	人					
主任技師 9～10級 55	0.5	人					
技師（A） 8級 55	0.5	人					
諸雑費率					参: #		
	-56	%					
計							
単位当たり							

大河原町公共下水道鷺沼 3 号雨水調整池実施設計等業務

[illegible]

大河原町公共下水道鷺沼3号雨水調整池実施設計等業務

【 第 12 号 単価表 】							1 業務 当り
提出図書の作成							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
理事・技師長 11級 55	0.5	人					
主任技師 9～10級 55	1.5	人					
技師（A） 8級 55	3.5	人					
技師（B） 6～7級 55	4.5	人					
技師（C） 4～5級 55	3	人					
技術員 3級 55	1.5	人					
諸雑費率					参:＃		
	-50	%					
計							
単位当たり							

大河原町公共下水道鷺沼3号雨水調整池実施設計等業務

【 第 13 号 単価表 】							1 業務 当り
協議							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
理事・技師長 11級 55	0.5	人					
主任技師 9～10級 55	2	人					
技師（A） 8級 55	5	人					
技師（B） 6～7級 55	3	人					
諸雑費率	-50	%			参:＃		
計							
単位当たり							

大河原町公共下水道鷺沼3号雨水調整池実施設計等業務

【 第 1 号 委託単価表 】							35 点 当り
4級基準点測量 伐採なし 永久標識設置なし (耕地・平地 ,)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
測量技師 6～7級 外業	5.5	人			定:1		
測量技師補 3級 外業	5.5	人			定:1		
測量助手 1級 外業	7	人			定:1		
測量主任技師 8級 内業	1	人			定:1		
測量技師 6～7級 内業	2.5	人			定:1		
測量技師補 3級 内業	2.5	人			定:1		
測量助手 1級 内業	1	人			定:1		
機械経費 労務補正前単価集計	2.5	%			定:A 参:1		
通信運搬費等 労務補正前単価集計	2.5	%			参:1		
材料費 労務補正前単価集計	2.5	%			参:1		
精度管理費 労務補正前単価集計 技術管理費	9	%			参:A		
計							

大河原町公共下水道鷺沼 3 号雨水調整池実施設計等業務

【 第 1 号 委託単価表 】 (続 き)

4級基準点測量 伐採なし 永久標識設置なし

35 点 当 り

(耕地·平地,)

[illegible]

大河原町公共下水道鷺沼3号雨水調整池実施設計等業務

【 第 2 号 委託単価表 】							1 km 当り
中心線測量 (耕地・平地 ,)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
測量技師 6～7級 外業	2.5	人			定:1		
測量技師補 3級 外業	2.8	人			定:1		
測量助手 1級 外業	2.2	人			定:1		
測量技師 6～7級 内業	1.8	人			定:1		
測量技師補 3級 内業	1.8	人			定:1		
機械経費 労務補正前単価集計	4	%			定:A 参:1		
材料費 労務補正前単価集計	6	%			参:1		
精度管理費 労務補正前単価集計 技術管理費	10	%			参:A		
小 計							
1 + 変化率					定:- 参:&		
計							
単位当たり							

[illegible]

大河原町公共下水道鷺沼3号雨水調整池実施設計等業務

【 第 3 号 委託単価表 】							1 km 当り
仮BM設置測量 (耕地・平地 ,)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
測量技師 6～7級 外業	1	人			定:1		
測量技師補 3級 外業	1.2	人			定:1		
測量助手 1級 外業	0.9	人			定:1		
測量技師 6～7級 内業	0.4	人			定:1		
測量技師補 3級 内業	1.1	人			定:1		
測量助手 1級 内業	0.3	人			定:1		
機械経費 労務補正前単価集計	2.5	%			定:A 参:1		
材料費 労務補正前単価集計	2	%			参:1		
精度管理費 労務補正前単価集計 技術管理費	10	%			参:A		
計							
単位当たり							
[条件] [a] = 0.591km 地域・地形ごとの作業距離(km)							

[illegible]

大河原町公共下水道鷺沼3号雨水調整池実施設計等業務

【 第 4 号 委託単価表 】							1 km 当り
縦断測量 往復 (耕地・平地 ,)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
測量技師 6～7級 外業	1.6	人			定:1		
測量技師補 3級 外業	1.8	人			定:1		
測量助手 1級 外業	1.4	人			定:1		
測量技師 6～7級 内業	1.3	人			定:1		
測量技師補 3級 内業	1.1	人			定:1		
測量助手 1級 内業	0.5	人			定:1		
機械経費 労務補正前単価集計	2.5	%			定:A 参:1		
材料費 労務補正前単価集計	3	%			参:1		
精度管理費 労務補正前単価集計 技術管理費	10	%			参:A		
計							
単位当たり							
[条件] [a] = 1.183km 地域・地形ごとの作業距離(km)							

[illegible]

大河原町公共下水道鷺沼3号雨水調整池実施設計等業務

【 第 5 号 委託単価表 】							0.004 km2 当り
現地測量 S=1/500 (耕地・平地 ,)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
測量技師 6～7級 外業	1,891	人			定:1		
測量技師補 3級 外業	2,914	人			定:1		
測量助手 1級 外業	2,542	人			定:1		
測量主任技師 8級 内業	0,093	人			定:1		
測量技師 6～7級 内業	0,961	人			定:1		
測量技師補 3級 内業	2,48	人			定:1		
機械経費 労務補正前単価集計	6	%			定:A 参:1		
通信運搬費等 労務補正前単価集計	0.5	%			参:1		
材料費 労務補正前単価集計	2	%			参:1		
精度管理費 労務補正前単価集計 技術管理費	5	%			参:A		
計							
単位当たり							

[illegible]

大河原町公共下水道鷺沼3号雨水調整池実施設計等業務

【 第 6 号 委託単価表 】							35 点 当り
4級基準点測量 伐採なし 永久標識設置なし (耕地・平地 ,)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
測量技師 6～7級 外業	5.5	人			定:1		
測量技師補 3級 外業	5.5	人			定:1		
測量助手 1級 外業	7	人			定:1		
測量主任技師 8級 内業	1	人			定:1		
測量技師 6～7級 内業	2.5	人			定:1		
測量技師補 3級 内業	2.5	人			定:1		
測量助手 1級 内業	1	人			定:1		
機械経費 労務補正前単価集計	2.5	%			定:A 参:1		
通信運搬費等 労務補正前単価集計	2.5	%			参:1		
材料費 労務補正前単価集計	2.5	%			参:1		
精度管理費 労務補正前単価集計 技術管理費	9	%			参:A		
計							

大河原町公共下水道鷺沼 3 号雨水調整池実施設計等業務

【 第 6 号 委託単価表 】 (続 き)

4級基準点測量 伐採なし 永久標識設置なし

35 点 当 り

(耕地·平地,)

[illegible]

大河原町公共下水道鷺沼3号雨水調整池実施設計等業務

【 第 7 号 委託単価表 】							1 km 当り
仮BM設置測量							
(耕地・平地 ,)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
測量技師 6～7級 外業	1	人			定:1		
測量技師補 3級 外業	1.2	人			定:1		
測量助手 1級 外業	0.9	人			定:1		
測量技師 6～7級 内業	0.4	人			定:1		
測量技師補 3級 内業	1.1	人			定:1		
測量助手 1級 内業	0.3	人			定:1		
機械経費 労務補正前単価集計	2.5	%			定:A 参:1		
材料費 労務補正前単価集計	2	%			参:1		
精度管理費 労務補正前単価集計 技術管理費	10	%			参:A		
計							
単位当たり							
[条件] [a] = 0.32km 地域・地形ごとの作業距離(km)							

[illegible]

大河原町公共下水道鷺沼3号雨水調整池実施設計等業務

【 第 8 号 委託単価表 】							1 km 当り
縦断測量 往復 (耕地・平地 ,)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
測量技師 6～7級 外業	1.6	人			定:1		
測量技師補 3級 外業	1.8	人			定:1		
測量助手 1級 外業	1.4	人			定:1		
測量技師 6～7級 内業	1.3	人			定:1		
測量技師補 3級 内業	1.1	人			定:1		
測量助手 1級 内業	0.5	人			定:1		
機械経費 労務補正前単価集計	2.5	%			定:A 参:1		
材料費 労務補正前単価集計	3	%			参:1		
精度管理費 労務補正前単価集計 技術管理費	10	%			参:A		
計							
単位当たり							
[条件] [a] = 0.639km 地域・地形ごとの作業距離(km)							

[illegible]

大河原町公共下水道鷺沼3号雨水調整池実施設計等業務

【 第 9 号 委託単価表 】							0.003 km2 当り
現地測量 S=1/500 (耕地・平地 ,)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
測量技師 6～7級 外業	1.83	人			定:1		
測量技師補 3級 外業	2.82	人			定:1		
測量助手 1級 外業	2.46	人			定:1		
測量主任技師 8級 内業	0.09	人			定:1		
測量技師 6～7級 内業	0.93	人			定:1		
測量技師補 3級 内業	2.4	人			定:1		
機械経費 労務補正前単価集計	6	%			定:A 参:1		
通信運搬費等 労務補正前単価集計	0.5	%			参:1		
材料費 労務補正前単価集計	2	%			参:1		
精度管理費 労務補正前単価集計 技術管理費	5	%			参:A		
計							
単位当たり							

[illegible]

大河原町公共下水道鷺沼3号雨水調整池実施設計等業務

【 第 10 号 委託単価表 】							1	業務 当り
設計協議(基本設計・詳細設計) 中間打合せ3回								
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準		
第1回打合せ	1	回			委 22 号			
中間打合せ	3	回			委 23 号			
最終打合せ	1	回			委 24 号			
計								
単位当たり								
[条件] [A] = 3 工種の入力								
, 土木 , 機械 , 電気	1 1 1							
[B] = 3.000 回 設計協議中間打合せ回数		[C] = 2	設計協議業務	内容区分 上記以外				

大河原町公共下水道鷺沼3号雨水調整池実施設計等業務

【 第 11 号 委託単価表 】							
現地調査(基本設計・詳細設計) 現地調査1回						1	業務 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
主任技師 9～10級 55	1	人					
技師 (A) 8 級 55	3	人					
技師 (B) 6～7 級 55	3	人					
計							
単位当たり							
[条件] [A] = 3 工種の入力							
	1 1 1						
[B] = 1.000 回 現地調査回数		[C] = 2	現地調査業務	内容区分 上記以外			

大河原町公共下水道鷺沼3号雨水調整池実施設計等業務

【 第 12 号 委託単価表 】							1 式 当り
開削工法(内径1200mm未満) 総管路延長1821m (レベル1・2耐震計算 , 当該管路延長1110m)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
資料収集 開削工法(内径1200mm未満) 管路施設実施設計 (新設・詳細設計)	1	式			委 25 号		
公図調査 開削工法(内径1200mm未満) 管路施設実施設計 (新設・詳細設計)	1	式			委 26 号		
現地踏査 開削工法(内径1200mm未満) 管路施設実施設計 (新設・詳細設計)	1	式			委 27 号		
現地作業 開削工法(内径1200mm未満) 管路施設実施設計 (新設・詳細設計)	1	式			委 28 号		
設計計画 開削工法(内径1200mm未満) 管路施設実施設計 (新設・詳細設計)	1	式			委 29 号		
各種計算 開削工法(内径1200mm未満) 管路施設実施設計 (新設・詳細設計)	1	式			委 30 号		
管路施設耐震設計(開削工法) 内径1200mm未満 レベル1・2耐震計算	1	式			委 31 号		
設計図作成 開削工法(内径1200mm未満) 管路施設実施設計 (新設・詳細設計)	1	式			委 32 号		
数量計算 開削工法(内径1200mm未満) 管路施設実施設計 (新設・詳細設計)	1	式			委 33 号		
照査 開削工法(内径1200mm未満) 管路施設実施設計 (新設・詳細設計)	1	式			委 34 号		
設計協議(詳細設計) 中間打合せ0回	1	式			委 35 号		
計							

大河原町公共下水道鷺沼3号雨水調整池実施設計等業務

【 第 12 号 委託単価表 】 (続 き)							1 式 当り
開削工法(内径1200mm未満) 総管路延長1821m (レベル1・2耐震計算 , 当該管路延長1110m)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
単位当たり							
[条件]							
[a] = 1,821.000 m 総管路延長			[b] = 1,110.000 m 当該管路延長				
[c] = 0.000 % 設計条件補正率			[d] = 0.000 % 地盤条件補正率				
[e] = 0.000 工区数補正率			[f] = 0.000 % その他の補正率				
[j] = 0.000 m 耐震設計分の延長			[XA] = 1 資料収集区分 資料収集する				
[XB] = 1 公図調査区分 公図調査する			[XC] = 1 現地踏査区分 現地踏査する				
[XD] = 1 現地作業区分 現地作業する			[XE] = 1 設計計画区分 設計計画する				
[XF] = 1 各種計算区分 各種計算する			[XG] = 2 耐震設計区分 レベル1・2耐震計算				
[XH] = 1 調査区分(耐震設計) 調査する			[XI] = 1 条件設定区分(耐震設計) 条件設定する				
[XJ] = 1 耐震計算区分(耐震設計) 耐震計算する			[XK] = 1 照査区分(耐震設計) 照査する				
[XL] = 1 設計図作成区分 設計図作成する			[XM] = 1 数量計算区分 数量計算する				
[XN] = 1 照査区分 照査する			[XO] = 2 報告書作成区分 報告書作成しない				
[g] = 0.000 % 報告書作成の割増率			[XP] = 1 設計協議区分 設計協議する				
[A] = 0.000 回 設計協議中間打合せ回数			[B] = 2 設計協議業務内容区分 上記以外				

大河原町公共下水道鷺沼3号雨水調整池実施設計等業務

【 第 13 号 委託単価表 】							1 式 当り
開削工法(内径1200mm以上) 総管路延長1821m (レベル1・2耐震計算 , 当該管路延長73m)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
資料収集 開削工法(内径1200mm以上) 管路施設実施設計 (新設・詳細設計)	1	式			委 36 号		
公図調査 開削工法(内径1200mm以上) 管路施設実施設計 (新設・詳細設計)	1	式			委 37 号		
現地踏査 開削工法(内径1200mm以上) 管路施設実施設計 (新設・詳細設計)	1	式			委 38 号		
現地作業 開削工法(内径1200mm以上) 管路施設実施設計 (新設・詳細設計)	1	式			委 39 号		
設計計画 開削工法(内径1200mm以上) 管路施設実施設計 (新設・詳細設計)	1	式			委 40 号		
各種計算 開削工法(内径1200mm以上) 管路施設実施設計 (新設・詳細設計)	1	式			委 41 号		
管路施設耐震設計(開削工法) 内径1200mm以上 レベル1・2耐震計算	1	式			委 42 号		
設計図作成 開削工法(内径1200mm以上) 管路施設実施設計 (新設・詳細設計)	1	式			委 43 号		
数量計算 開削工法(内径1200mm以上) 管路施設実施設計 (新設・詳細設計)	1	式			委 44 号		
照査 開削工法(内径1200mm以上) 管路施設実施設計 (新設・詳細設計)	1	式			委 45 号		
計							
単位当たり							

大河原町公共下水道鷺沼3号雨水調整池実施設計等業務

【 第 13 号 委託単価表 】 (続 き)							1 式 当り
開削工法(内径1200mm以上) 総管路延長1821m (1.2耐震計算 , 当該管路延長73m)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
[条件]							
[a] = 1,821.000 m 総管路延長		[b] = 73.000 m		当該管路延長			
[c] = 0.000 % 設計条件補正率		[d] = 0.000 %		地盤条件補正率			
[e] = 0.000 工区数補正率		[f] = 0.000 %		その他の補正率			
[j] = 0.000 m 耐震設計分の延長		[XA] = 1 資料収集区分		資料収集する			
[XB] = 1 公図調査区分 公図調査する		[XC] = 1 現地踏査区分		現地踏査する			
[XD] = 1 現地作業区分 現地作業する		[XE] = 1 設計計画区分		設計計画する			
[XF] = 1 各種計算区分 各種計算する		[XG] = 2 耐震設計区分		1.2耐震計算			
[XH] = 1 調査区分(耐震設計) 調査する		[XI] = 1 条件設定区分(耐震設計)		条件設定する			
[XJ] = 1 耐震計算区分(耐震設計) 耐震計算する		[XK] = 1 照査区分(耐震設計)		照査する			
[XL] = 1 設計図作成区分 設計図作成する		[XM] = 1 数量計算区分		数量計算する			
[XN] = 1 照査区分 照査する		[XO] = 2 報告書作成区分		報告書作成しない			
[g] = 0.000 % 報告書作成の割増率		[XP] = 2 設計協議区分		設計協議しない			
[A] = 0.000 回 設計協議中間打合せ回数							

大河原町公共下水道鷺沼3号雨水調整池実施設計等業務

【 第 14 号 委託単価表 】							1 式 当り
特殊マンホール(小規模で構造が簡易な施設) 深3.5m未満 マンホール6個 (レベル1・2耐震計算 ,)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
構造計画 特殊マンホール(小規模で構造が簡易な施設) 管路施設実施設計 (新設・詳細設計)	1	式			委 46 号		
各種計算 特殊マンホール(小規模で構造が簡易な施設) 管路施設実施設計 (新設・詳細設計)	1	式			委 47 号		
耐震設計(特殊構造物) 特殊マンホール(小規模) レベル1・2耐震計算	1	式			委 48 号		
設計図作成 特殊マンホール(小規模で構造が簡易な施設) 管路施設実施設計 (新設・詳細設計)	1	式			委 49 号		
数量計算 特殊マンホール(小規模で構造が簡易な施設) 管路施設実施設計 (新設・詳細設計)	1	式			委 50 号		
照査 特殊マンホール(小規模で構造が簡易な施設) 管路施設実施設計 (新設・詳細設計)	1	式			委 51 号		
計							
単位当たり							
[条件]							
[a] = 1 マンホール深(H) 3.5m未満			[b] = 6.000 個	マンホール個数			
[c] = 1 構造計画等補正の有無 構造計画等の配慮を要する			[c] = 6.000 個	耐震設計分の個数			
[XA] = 1 構造計画区分 構造計画する			[XB] = 1 各種計算区分 各種計算する				
[XC] = 1 耐震設計区分 レベル1・2耐震計算			[XD] = 1 調査区分(耐震設計) 調査する				
[XE] = 1 条件設定区分(耐震設計) 条件設定する			[XF] = 1 耐震計算区分(耐震設計) 耐震計算する				
[XG] = 1 照査区分(耐震設計) 照査する			[XH] = 1 設計図作成区分 設計図作成する				
[XI] = 1 数量計算区分 数量計算する			[XJ] = 1 照査区分 照査する				
[XK] = 2 設計協議区分 設計協議しない			[A] = 1.000 回	設計協議中間打合せ回数			

大河原町公共下水道鷺沼3号雨水調整池実施設計等業務

【 第 15 号 委託単価表 】							1 式 当り
施工法等の比較検討 仮排水(本管、宅ます)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
主任技術者							
55	0.5	人					
理事・技師長							
11級							
55	0.5	人					
主任技師							
9～10級							
55	0.75	人					
技師（A）							
8級							
55	1.75	人					
技師（B）							
6～7級							
55	3	人					
技師（C）							
4～5級							
55	1.75	人					
技術員							
3級							
55	1.5	人					
計							
単位当たり							
[条件]							
[b] = 8 施工法等の比較検討区分 仮排水(本管、宅ます)		[c] =	1.000 個	重複して検討する場合の個数			

大河原町公共下水道鷺沼3号雨水調整池実施設計等業務

【 第 16 号 委託単価表 】							1 式 当り
設計協議(詳細設計) 中間打合せ1回							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
第1回打合せ	1	回			委 52 号		
中間打合せ	1	回			委 53 号		
最終打合せ	1	回			委 54 号		
計							
単位当たり							
[条件] [A] = 1.000 回 設計協議中間打合せ回数		[B] = 2	設計協議業務	内容区分 上記以外			

大河原町公共下水道鷺沼3号雨水調整池実施設計等業務

【 第 17 号 委託単価表 】							1 式 当 り
報告書作成(詳細設計)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
主任技師 9～10級 55	1	人					
技師（A） 8 級 55	4	人					
技師（B） 6～7 級 55	3	人					
技師（C） 4～5 級 55	1	人					
計							
単位当たり							
[条件] [a] = 0.000 % 報告書作成の割増率							

大河原町公共下水道鷺沼3号雨水調整池実施設計等業務

【 第 18 号 委託単価表 】							1 式 当り
開削工法(内径1200mm未満) 総管路延長1821m (レベル1・2耐震計算 , 当該管路延長638m)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
資料収集 開削工法(内径1200mm未満) 管路施設実施設計 (新設・詳細設計)	1	式			委 65 号		
公図調査 開削工法(内径1200mm未満) 管路施設実施設計 (新設・詳細設計)	1	式			委 66 号		
現地踏査 開削工法(内径1200mm未満) 管路施設実施設計 (新設・詳細設計)	1	式			委 67 号		
現地作業 開削工法(内径1200mm未満) 管路施設実施設計 (新設・詳細設計)	1	式			委 68 号		
設計計画 開削工法(内径1200mm未満) 管路施設実施設計 (新設・詳細設計)	1	式			委 69 号		
各種計算 開削工法(内径1200mm未満) 管路施設実施設計 (新設・詳細設計)	1	式			委 70 号		
管路施設耐震設計(開削工法) 内径1200mm未満 レベル1・2耐震計算	1	式			委 71 号		
設計図作成 開削工法(内径1200mm未満) 管路施設実施設計 (新設・詳細設計)	1	式			委 72 号		
数量計算 開削工法(内径1200mm未満) 管路施設実施設計 (新設・詳細設計)	1	式			委 73 号		
照査 開削工法(内径1200mm未満) 管路施設実施設計 (新設・詳細設計)	1	式			委 74 号		
計							
単位当たり							

大河原町公共下水道鷺沼3号雨水調整池実施設計等業務

【 第 18 号 委託単価表 】 (続 き)							1 式 当り
開削工法(内径1200mm未満) 総管路延長1821m (1.2耐震計算 , 当該管路延長638m)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
[条件]							
[a] = 1,821.000 m 総管路延長		[b] =	638.000 m	当該管路延長			
[c] = 0.000 % 設計条件補正率		[d] =	0.000 %	地盤条件補正率			
[e] = 0.000 工区数補正率		[f] =	0.000 %	その他の補正率			
[j] = 0.000 m 耐震設計分の延長		[XA] = 1	資料収集区分	資料収集する			
[XB] = 1 公図調査区分 公図調査する		[XC] = 1	現地踏査区分	現地踏査する			
[XD] = 1 現地作業区分 現地作業する		[XE] = 1	設計計画区分	設計計画する			
[XF] = 1 各種計算区分 各種計算する		[XG] = 2	耐震設計区分	1.2耐震計算			
[XH] = 1 調査区分(耐震設計) 調査する		[XI] = 1	条件設定区分(耐震設計)	条件設定する			
[XJ] = 1 耐震計算区分(耐震設計) 耐震計算する		[XK] = 1	照査区分(耐震設計)	照査する			
[XL] = 1 設計図作成区分 設計図作成する		[XM] = 1	数量計算区分	数量計算する			
[XN] = 1 照査区分 照査する		[XO] = 2	報告書作成区分	報告書作成しない			
[g] = 0.000 % 報告書作成の割増率		[XP] = 2	設計協議区分	設計協議しない			
[A] = 0.000 回 設計協議中間打合せ回数							

大河原町公共下水道鷺沼3号雨水調整池実施設計等業務

【 第 19 号 委託単価表 】							1 式 当り
最初沈殿池(土木、機械、電気) 水量68千m3(土木)68千m3(機、電) (終末処理場実施(詳細) ,)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
設計計画							
土木 機械 電気	1	式			委 75 号		
計算(構造)							
土木	1	式			委 76 号		
計算(機能)							
土木 機械 電気	1	式			委 77 号		
設計図作成							
土木 機械 電気	1	式			委 78 号		
数量計算							
土木 機械 電気	1	式			委 79 号		
照査							
土木 機械 電気	1	式			委 80 号		
計							
単位当たり							
[条件]							
[A] = 1 施設区分 実施設計(詳細)							
[a] = 1,600 工種の入力							
設計計画 , 土木設計	100						
設計計画 , 機械設計	100						
設計計画 , 電気設計	100						
計算(構造) , 土木設計	100						
計算(機能) , 土木設計	100						
計算(機能) , 機械設計	100						
計算(機能) , 電気設計	100						
設計図作成 , 土木設計	100						

大河原町公共下水道鷺沼3号雨水調整池実施設計等業務

【 第 19 号 委託単価表 】 (続 き)							1 式 当り
最初沈殿池(土木、機械、電気) 水量68千m3(土木)68千m3(機、電) (終末処理場実施(詳細) ,)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
設計図作成 , 機械設計	100						
設計図作成 , 電気設計	100						
数量計算 , 土木設計	100						
数量計算 , 機械設計	100						
数量計算 , 電気設計	100						
照査 , 土木設計	100						
照査 , 機械設計	100						
照査 , 電気設計	100						
[b1] = 68.000 千m3 日当り設計対象水量(土木)		[b2] = 68.000 千m3		日当り設計対象水量(機械、電気)			
[c] = 10.2 その他の補正							
ハ). 杭基礎及び地盤の補正, 土木設計	1.1						
ト). 覆蓋・覆蓋以外の建屋の補正, 土木設計	1						
フ). 脱臭の補正 , 土木設計	1						
フ). 脱臭の補正 , 機械設計	0.7						
フ). 脱臭の補正 , 電気設計	0.7						
リ). 汚泥消化タンク・円形水槽の補正, 土木設計		1					
ヌ). 2 階層沈殿池の補正, 土木設計	1						
ル). 雨水貯留沈殿池の補正, 機械設計	0.7						
ル). 雨水貯留沈殿池の補正, 電気設計	0.7						
カ). 簡易な処理場の補正, 土木設計	0.9						
カ). 簡易な処理場の補正, 機械設計	0.7						
カ). 簡易な処理場の補正, 電気設計	0.7						

大河原町公共下水道鷺沼3号雨水調整池実施設計等業務

【 第 20 号 委託単価表 】							1 式 当り
導水きょ(土木、機械、電気) 水量68千m3(土木)68千m3(機、電) (終末処理場実施(詳細) ,)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
設計計画							
土木 機械 電気	1	式			委 81 号		
計算(構造)							
土木	1	式			委 82 号		
計算(機能)							
土木 機械 電気	1	式			委 83 号		
設計図作成							
土木 機械 電気	1	式			委 84 号		
数量計算							
土木 機械 電気	1	式			委 85 号		
照査							
土木 機械 電気	1	式			委 86 号		
計							
単位当たり							
[条件]							
[A] = 1 施設区分 実施設計(詳細)							
[a] = 1,600 工種の入力							
設計計画 , 土木設計	100						
設計計画 , 機械設計	100						
設計計画 , 電気設計	100						
計算(構造) , 土木設計	100						
計算(機能) , 土木設計	100						
計算(機能) , 機械設計	100						
計算(機能) , 電気設計	100						
設計図作成 , 土木設計	100						

大河原町公共下水道鷺沼3号雨水調整池実施設計等業務

【 第 20 号 委託単価表 】 (続 き) 導水きょ(土木、機械、電気) 水量68千m3(土木)68千m3(機、電) (終末処理場実施(詳細) ,)							1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
設計図作成 , 機械設計	100						
設計図作成 , 電気設計	100						
数量計算 , 土木設計	100						
数量計算 , 機械設計	100						
数量計算 , 電気設計	100						
照査 , 土木設計	100						
照査 , 機械設計	100						
照査 , 電気設計	100						
[b1] = 68.000 千m3 日当り設計対象水量(土木)		[b2] = 68.000 千m3		日当り設計対象水量(機械、電気)			
[c] = 8.25 その他の補正							
ハ). 杭基礎及び地盤の補正, 土木設計	1.15						
ト). 覆蓋・覆蓋以外の建屋の補正, 土木設計	1						
フ). 脱臭の補正 , 土木設計	1						
フ). 脱臭の補正 , 機械設計	1						
フ). 脱臭の補正 , 電気設計	1						
リ). 汚泥消化タンク・円形水槽の補正, 土木設計		1					
カ). 簡易な処理場の補正, 土木設計	0.9						
カ). 簡易な処理場の補正, 機械設計	0.9						
カ). 簡易な処理場の補正, 電気設計	0.3						

大河原町公共下水道鷺沼3号雨水調整池実施設計等業務

【 第 21 号 委託単価表 】							1 式 当り
場内整備(土木) 設計対象水量0.79m3 (ポンプ場実施設計(詳細),)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
設計計画							
土木	1	式			委 87 号		
計算(機能)							
土木	1	式			委 88 号		
設計図作成							
土木	1	式			委 89 号		
数量計算							
土木	1	式			委 90 号		
照査							
土木	1	式			委 91 号		
計							
単位当たり							
[条件]							
[a] = 500 工種の入力							
設計計画 , 土木設計	100						
計算(機能) , 土木設計	100						
設計図作成 , 土木設計	100						
数量計算 , 土木設計	100						
照査 , 土木設計	100						
[b] = 0.790 m3 秒当り設計対象水量							
[c] = 2.7 その他の補正							
ニ). 脱臭の補正 , 土木設計	1						
ハ). 杭基礎及び地盤の補正, 土木設計	1						
リ). 場内整備の補正 , 土木設計	0.7						

大河原町公共下水道鷺沼3号雨水調整池実施設計等業務

【 第 22 号 委託単価表 】							1 回 当 り
第1回打合せ							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
主任技師 9～10級 55	1	人					
技師（A） 8級 55	3	人					
計							
単位当たり							
[条件]							
[A] = 1 打合せ時期 第1回打合せ			[B] = 1.000 回	土木設計回数			
[C] = 0.000 回 建築設計回数			[D] = 0.000 回	建築機械設計回数			
[E] = 0.000 回 建築電気設計回数			[F] = 1.000 回	機械設計回数			
[G] = 1.000 回 電気設計回数			[H] = 2 設計協議業務内容区分 上記以外				

大河原町公共下水道鷺沼3号雨水調整池実施設計等業務

【 第 23 号 委託単価表 】							1 回 当 り
中間打合せ							
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
主任技師 9～10級 55	1	人					
技師（A） 8 級 55	3	人					
技師（B） 6～7 級 55	3	人					
計							
単位当たり							
[条件]							
[A] = 2 打合せ時期 中間打合せ			[B] = 1.000 回	土木設計回数			
[C] = 0.000 回 建築設計回数			[D] = 0.000 回	建築機械設計回数			
[E] = 0.000 回 建築電気設計回数			[F] = 1.000 回	機械設計回数			
[G] = 1.000 回 電気設計回数			[H] = 2 設計協議業務	内容区分 上記以外			

大河原町公共下水道鷺沼3号雨水調整池実施設計等業務

【 第 24 号 委託単価表 】							1 回 当 り
最終打合せ							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
主任技師 9～10級 55	1	人					
技師（A） 8級 55	3	人					
計							
単位当たり							
[条件]							
[A] = 3 打合せ時期 最終打合せ			[B] = 1.000 回	土木設計回数			
[C] = 0.000 回 建築設計回数			[D] = 0.000 回	建築機械設計回数			
[E] = 0.000 回 建築電気設計回数			[F] = 1.000 回	機械設計回数			
[G] = 1.000 回 電気設計回数			[H] = 2 設計協議業務内容区分 上記以外				

大河原町公共下水道鷺沼3号雨水調整池実施設計等業務

【 第 25 号 委託単価表 】							1 式 当り
資料収集 開削工法 (内径1200mm未満) (管路施設実施設計 , (新設・詳細設計))							
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
理事・技師長 11級 55	0.363	人					
主任技師 9～10級 55	0.363	人					
技師 (A) 8 級 55	0.363	人					
技師 (B) 6～7 級 55	1.088	人					
技師 (C) 4～5 級 55	0.363	人					
技術員 3 級 55	0.363	人					
計							
単位当たり							
[条件] [A] = 1 作業項目 資料収集		[u] =	0.725	補正係数			
[a] = 1.000 総人工から削除項目を除いた割合							

大河原町公共下水道鷺沼3号雨水調整池実施設計等業務

【 第 26 号 委託単価表 】							1 式 当り
公図調査 開削工法 (内径1200mm未満) (管路施設実施設計 , (新設・詳細設計))							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
技師 (A) 8 級 55	0.725	人					
技師 (B) 6 ～ 7 級 55	1.088	人					
技師 (C) 4 ～ 5 級 55	2.9	人					
技術員 3 級 55	1.813	人					
計							
単位当たり							
[条件] [A] = 2 作業項目 公図調査		[u] =	0.725	補正係数			
[a] = 1.000 総人工から削除項目を除いた割合							

大河原町公共下水道鷺沼3号雨水調整池実施設計等業務

【 第 27 号 委託単価表 】							1 式 当り
現地踏査 開削工法 (内径1200mm未満) (管路施設実施設計 , (新設・詳細設計))							
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
理事・技師長 11級 55	0.363	人					
主任技師 9～10級 55	0.363	人					
技師 (A) 8 級 55	0.363	人					
技師 (B) 6～7 級 55	1.45	人					
技師 (C) 4～5 級 55	1.45	人					
技術員 3 級 55	0.725	人					
計							
単位当たり							
[条件]							
[A] = 3 作業項目 現地踏査		[u] =	0.725	補正係数			
[a] = 1.000 総人工から削除項目を除いた割合							

大河原町公共下水道鷺沼3号雨水調整池実施設計等業務

【 第 28 号 委託単価表 】							1 式 当り
現地作業 開削工法 (内径1200mm未満) (管路施設実施設計 , (新設・詳細設計))							
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
主任技師 9～10級 55	0.725	人					
技師 (A) 8 級 55	2.175	人					
技師 (B) 6～7 級 55	2.9	人					
技師 (C) 4～5 級 55	2.538	人					
技術員 3 級 55	3.625	人					
計							
単位当たり							
[条件] [A] = 4 作業項目 現地作業		[u] =	0.725	補正係数			
[a] = 1.000 総人工から削除項目を除いた割合							

大河原町公共下水道鷺沼3号雨水調整池実施設計等業務

【 第 29 号 委託単価表 】							1 式 当り
設計計画 開削工法 (内径1200mm未満) (管路施設実施設計 , (新設・詳細設計))							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
理事・技師長 11級 55	0.363	人					
主任技師 9～10級 55	1.088	人					
技師 (A) 8 級 55	2.175	人					
技師 (B) 6～7 級 55	3.263	人					
技師 (C) 4～5 級 55	2.9	人					
計							
単位当たり							
[条件] [A] = 5 作業項目 設計計画		[u] =	0.725	補正係数			
[a] = 1.000 総人工から削除項目を除いた割合							

大河原町公共下水道鷺沼3号雨水調整池実施設計等業務

【 第 30 号 委託単価表 】							1 式 当り
各種計算 開削工法 (内径1200mm未満) (管路施設実施設計 , (新設・詳細設計))							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
主任技師 9～10級 55	0.725	人					
技師 (A) 8 級 55	1.813	人					
技師 (B) 6～7 級 55	2.9	人					
技師 (C) 4～5 級 55	2.538	人					
技術員 3 級 55	1.813	人					
計							
単位当たり							
[条件] [A] = 6 作業項目 各種計算		[u] =	0.725	補正係数			
[a] = 1.000 総人工から削除項目を除いた割合							

大河原町公共下水道鷺沼3号雨水調整池実施設計等業務

【 第 31 号 委託単価表 】							1 式 当り
管路施設耐震設計(開削工法) 内径1200mm未満 (レベル1・2耐震計算 ,)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
調査 レベル1・2耐震計算 管路施設耐震設計	1	式			委 92 号		
条件設定 レベル1・2耐震計算 管路施設耐震設計	1	式			委 93 号		
耐震計算 レベル1・2耐震計算 管路施設耐震設計	1	式			委 94 号		
照査 レベル1・2耐震計算 管路施設耐震設計	1	式			委 95 号		
計							
単位当たり							
[条件]							
[a] = 1 工法区分 開削工法(内径1200mm未満)			[b] = 1,821.000 m	総管路延長			
[c] = 1,110.000 m 当該管路延長			[g] = 0.000 %	その他の補正率			
[i] = 0.000 m 耐震設計分の延長			[A] = 2 耐震設計区分	レベル1・2耐震計算			
[XA] = 1 調査区分(耐震設計) 調査する			[XB] = 1 条件設定区分(耐震設計) 条件設定する				
[XC] = 1 耐震計算区分(耐震設計) 耐震計算する			[XD] = 1 照査区分(耐震設計) 照査する				

大河原町公共下水道鷺沼3号雨水調整池実施設計等業務

【 第 32 号 委託単価表 】							1 式 当り
設計図作成 開削工法(内径1200mm未満) (管路施設実施設計 , (新設・詳細設計))							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
主任技師 9～10級 55	1,088	人					
技師 (A) 8 級 55	1,813	人					
技師 (B) 6～7 級 55	3,625	人					
技師 (C) 4～5 級 55	3,625	人					
技術員 3 級 55	3,263	人					
計							
単位当たり							
[条件] [A] = 7 作業項目 設計図作成		[u] =	0.725	補正係数			
[a] = 1.000 総人工から削除項目を除いた割合							

大河原町公共下水道鷺沼3号雨水調整池実施設計等業務

【 第 33 号 委託単価表 】							1 式 当り
数量計算 開削工法 (内径1200mm未満) (管路施設実施設計 , (新設・詳細設計))							
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
主任技師 9～10級 55	0.725	人					
技師 (A) 8 級 55	1.813	人					
技師 (B) 6～7 級 55	2.9	人					
技師 (C) 4～5 級 55	2.9	人					
技術員 3 級 55	2.175	人					
計							
単位当たり							
[条件] [A] = 8 作業項目 数量計算		[u] =	0.725	補正係数			
[a] = 1.000 総人工から削除項目を除いた割合							

大河原町公共下水道鷺沼3号雨水調整池実施設計等業務

【 第 34 号 委託単価表 】							1 式 当り
照査 開削工法(内径1200mm未満) (管路施設実施設計 , (新設・詳細設計))							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
理事・技師長 11級 55	0.725	人					
主任技師 9～10級 55	2.175	人					
計							
単位当たり							
[条件]							
[A] = 9 作業項目 照査		[u] =	0.725	補正係数			
[a] = 1.000 総人工から削除項目を除いた割合							

大河原町公共下水道鷺沼3号雨水調整池実施設計等業務

【 第 35 号 委託単価表 】							1 式 当り
設計協議(詳細設計) 中間打合せ0回							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
第1回打合せ	1	回			委 52 号		
最終打合せ	1	回			委 54 号		
計							
単位当たり							
[条件] [A] = 0.000 回 設計協議中間打合せ回数			[B] = 2 設計協議業務内容区分 上記以外				

大河原町公共下水道鷺沼3号雨水調整池実施設計等業務

【 第 36 号 委託単価表 】							1 式 当り
資料収集 開削工法 (内径1200mm以上) (管路施設実施設計 , (新設・詳細設計))							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
理事・技師長 11級 55	0.024	人					
主任技師 9～10級 55	0.024	人					
技師 (A) 8 級 55	0.024	人					
技師 (B) 6～7 級 55	0.096	人					
技師 (C) 4～5 級 55	0.072	人					
技術員 3 級 55	0.024	人					
計							
単位当たり							
[条件] [A] = 1 作業項目 資料収集		[u] =	0.048	補正係数			
[a] = 1.000 総人工から削除項目を除いた割合							

大河原町公共下水道鷺沼3号雨水調整池実施設計等業務

【 第 37 号 委託単価表 】							1 式 当り
公図調査 開削工法 (内径1200mm以上) (管路施設実施設計 , (新設・詳細設計))							
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
技師 (A) 8 級 55	0.048	人					
技師 (B) 6 ～ 7 級 55	0.072	人					
技師 (C) 4 ～ 5 級 55	0.192	人					
技術員 3 級 55	0.12	人					
計							
単位当たり							
[条件] [A] = 2 作業項目 公図調査		[u] =	0.048	補正係数			
[a] = 1.000 総人工から削除項目を除いた割合							

大河原町公共下水道鷺沼3号雨水調整池実施設計等業務

【 第 38 号 委託単価表 】							1 式 当り
現地踏査 開削工法 (内径1200mm以上) (管路施設実施設計 , (新設・詳細設計))							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
理事・技師長 11級 55	0.024	人					
主任技師 9～10級 55	0.024	人					
技師 (A) 8 級 55	0.048	人					
技師 (B) 6～7 級 55	0.12	人					
技師 (C) 4～5 級 55	0.096	人					
技術員 3 級 55	0.096	人					
計							
単位当たり							
[条件]							
[A] = 3 作業項目 現地踏査		[u] =	0.048	補正係数			
[a] = 1.000 総人工から削除項目を除いた割合							

大河原町公共下水道鷺沼3号雨水調整池実施設計等業務

【 第 39 号 委託単価表 】							1 式 当り
現地作業 開削工法 (内径1200mm以上) (管路施設実施設計 , (新設・詳細設計))							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
主任技師 9～10級 55	0.048	人					
技師 (A) 8 級 55	0.144	人					
技師 (B) 6～7 級 55	0.192	人					
技師 (C) 4～5 級 55	0.168	人					
技術員 3 級 55	0.24	人					
計							
単位当たり							
[条件] [A] = 4 作業項目 現地作業		[u] =	0.048	補正係数			
[a] = 1.000 総人工から削除項目を除いた割合							

大河原町公共下水道鷺沼3号雨水調整池実施設計等業務

【 第 40 号 委託単価表 】							1 式 当り
設計計画 開削工法 (内径1200mm以上) (管路施設実施設計 , (新設・詳細設計))							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
理事・技師長 11級 55	0.024	人					
主任技師 9～10級 55	0.096	人					
技師 (A) 8 級 55	0.192	人					
技師 (B) 6～7 級 55	0.24	人					
技師 (C) 4～5 級 55	0.288	人					
計							
単位当たり							
[条件] [A] = 5 作業項目 設計計画		[u] =	0.048	補正係数			
[a] = 1.000 総人工から削除項目を除いた割合							

大河原町公共下水道鷺沼3号雨水調整池実施設計等業務

【 第 41 号 委託単価表 】							1 式 当り
各種計算 開削工法 (内径1200mm以上) (管路施設実施設計 , (新設・詳細設計))							
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
主任技師 9～10級 55	0.072	人					
技師 (A) 8 級 55	0.144	人					
技師 (B) 6～7 級 55	0.216	人					
技師 (C) 4～5 級 55	0.216	人					
技術員 3 級 55	0.216	人					
計							
単位当たり							
[条件] [A] = 6 作業項目 各種計算		[u] =	0.048	補正係数			
[a] = 1.000 総人工から削除項目を除いた割合							

大河原町公共下水道鷺沼3号雨水調整池実施設計等業務

【 第 42 号 委託単価表 】							1 式 当り
管路施設耐震設計(開削工法) 内径1200mm以上 (レベル1・2耐震計算 ,)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
調査 レベル1・2耐震計算 管路施設耐震設計	1	式			委 96 号		
条件設定 レベル1・2耐震計算 管路施設耐震設計	1	式			委 97 号		
耐震計算 レベル1・2耐震計算 管路施設耐震設計	1	式			委 98 号		
照査 レベル1・2耐震計算 管路施設耐震設計	1	式			委 99 号		
計							
単位当たり							
[条件]							
[a] = 2 工法区分 開削工法(内径1200mm以上)			[b] = 1,821.000 m	総管路延長			
[c] = 73.000 m 当該管路延長			[g] = 0.000 %	その他の補正率			
[i] = 0.000 m 耐震設計分の延長			[A] = 2 耐震設計区分	レベル1・2耐震計算			
[XA] = 1 調査区分(耐震設計) 調査する			[XB] = 1 条件設定区分(耐震設計) 条件設定する				
[XC] = 1 耐震計算区分(耐震設計) 耐震計算する			[XD] = 1 照査区分(耐震設計) 照査する				

大河原町公共下水道鷺沼3号雨水調整池実施設計等業務

【 第 43 号 委託単価表 】							1 式 当り
設計図作成 開削工法(内径1200mm以上) (管路施設実施設計 , (新設・詳細設計))							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
主任技師 9～10級 55	0.096	人					
技師 (A) 8 級 55	0.216	人					
技師 (B) 6～7 級 55	0.336	人					
技師 (C) 4～5 級 55	0.36	人					
技術員 3 級 55	0.24	人					
計							
単位当たり							
[条件] [A] = 7 作業項目 設計図作成		[u] =	0.048	補正係数			
[a] = 1.000 総人工から削除項目を除いた割合							

大河原町公共下水道鷺沼3号雨水調整池実施設計等業務

【 第 44 号 委託単価表 】							1 式 当り
数量計算 開削工法 (内径1200mm以上) (管路施設実施設計 , (新設・詳細設計))							
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
主任技師 9～10級 55	0.096	人					
技師 (A) 8 級 55	0.168	人					
技師 (B) 6～7 級 55	0.264	人					
技師 (C) 4～5 級 55	0.288	人					
技術員 3 級 55	0.216	人					
計							
単位当たり							
[条件] [A] = 8 作業項目 数量計算		[u] =	0.048	補正係数			
[a] = 1.000 総人工から削除項目を除いた割合							

大河原町公共下水道鷺沼3号雨水調整池実施設計等業務

【 第 45 号 委託単価表 】							1 式 当り
照査 開削工法(内径1200mm以上) (管路施設実施設計 , (新設・詳細設計))							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
理事・技師長 11級 55	0.048	人					
主任技師 9～10級 55	0.144	人					
計							
単位当たり							
[条件]							
[A] = 9 作業項目 照査		[u] =	0.048	補正係数			
[a] = 1.000 総人工から削除項目を除いた割合							

大河原町公共下水道鷺沼 3 号雨水調整池実施設計等業務

[illegible]

大河原町公共下水道鷺沼3号雨水調整池実施設計等業務

【 第 47 号 委託単価表 】							1 式 当り
各種計算 特殊マンホール(小規模で構造が簡易な施設) (管路施設実施設計 , (新設・詳細設計))							
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
技師 (A) 8 級 55	2,417	人					
技師 (B) 6 ～ 7 級 55	4,833	人					
技師 (C) 4 ～ 5 級 55	2,417	人					
計							
単位当たり							
[条件] [A] = 2 作業項目 各種計算		[b] = 6,000 個		マンホール個数			
[u] = 4.833 補正係数		[c] = 1.000		総人工から削除項目を除いた割合			

大河原町公共下水道鷺沼3号雨水調整池実施設計等業務

【 第 48 号 委託単価表 】							1 式 当り
耐震設計(特殊構造物) 特殊マンホール(小規模) (レベル1・2耐震計算 ,)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
調査 レベル1・2耐震計算 耐震設計(特殊構造物)	1	式			委 100 号		
条件設定 レベル1・2耐震計算 耐震設計(特殊構造物)	1	式			委 101 号		
耐震計算 レベル1・2耐震計算 耐震設計(特殊構造物)	1	式			委 102 号		
照査 レベル1・2耐震計算 耐震設計(特殊構造物)	1	式			委 103 号		
計							
単位当たり							
[条件]							
[a] = 1 工法区分 特殊マンホール(小規模)			[d] = 6.000 個 個数				
[e] = 6.000 個 耐震設計分の個数			[XA] = 1 調査区分(耐震設計) 調査する				
[XB] = 1 条件設定区分(耐震設計) 条件設定する			[XC] = 1 耐震計算区分(耐震設計) 耐震計算する				
[XD] = 1 照査区分(耐震設計) 照査する							

大河原町公共下水道鷺沼3号雨水調整池実施設計等業務

【 第 49 号 委託単価表 】							1 式 当り
設計図作成 特殊マンホール(小規模で構造が簡易な施設) (管路施設実施設計 , (新設・詳細設計))							
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
技師 (A) 8 級 55	2,417	人					
技師 (B) 6 ～ 7 級 55	7,25	人					
技師 (C) 4 ～ 5 級 55	4,833	人					
技術員 3 級 55	2,417	人					
計							
単位当たり							
[条件] [A] = 3 作業項目 設計図作成		[b] =	6.000 個	マンホール個数			
[u] = 4.833 補正係数		[c] =	1.000	総人工から削除項目を除いた割合			

大河原町公共下水道鷺沼3号雨水調整池実施設計等業務

【 第 50 号 委託単価表 】							1 式 当り
数量計算 特殊マンホール(小規模で構造が簡易な施設) (管路施設実施設計 , (新設・詳細設計))							
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
技師 (A) 8 級 55	2,417	人					
技師 (B) 6 ～ 7 級 55	4,833	人					
技師 (C) 4 ～ 5 級 55	2,417	人					
計							
単位当たり							
[条件] [A] = 4 作業項目 数量計算		[b] = 6,000 個	マンホール個数				
[u] = 4.833 補正係数		[c] = 1.000	総人工から削除項目を除いた割合				

大河原町公共下水道鷺沼3号雨水調整池実施設計等業務

【 第 51 号 委託単価表 】							1 式 当り
照査 特殊マンホール(小規模で構造が簡易な施設) (管路施設実施設計 , (新設・詳細設計))							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
主任技師 9～10級 55	2,417	人					
計							
単位当たり							
[条件]							
[A] = 5 作業項目 照査		[b] = 6.000 個	マンホール個数				
[u] = 4.833 補正係数		[c] = 1.000	総人工から削除項目を除いた割合				

大河原町公共下水道鷺沼3号雨水調整池実施設計等業務

【 第 52 号 委託単価表 】							1 回 当 り
第1回打合せ							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
主任技師 9～10級 55	1	人					
技師（A） 8 級 55	1	人					
計							
単位当たり							
[条件] [A] = 1 打合せ時期 第1回打合せ							

大河原町公共下水道鷺沼3号雨水調整池実施設計等業務

【 第 53 号 委託単価表 】							1 回 当 り
中間打合せ							
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
主任技師 9～10級 55	1	人					
技師（A） 8 級 55	1	人					
技師（B） 6～7 級 55	1	人					
計							
単位当たり							
[条件] [A] = 2 打合せ時期 中間打合せ		[B] = 2	設計協議業務	内容区分 上記以外			

大河原町公共下水道鷺沼3号雨水調整池実施設計等業務

【 第 54 号 委託単価表 】							1 回 当 り
最終打合せ							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
主任技師 9～10級 55	1	人					
技師（A） 8 級 55	1	人					
計							
単位当たり							
[条件] [A] = 3 打合せ時期 最終打合せ							

大河原町公共下水道鷺沼3号雨水調整池実施設計等業務

【 第 55 号 委託単価表 】							19 m 当り
土質ボーリング(ノンコア) φ66mm 鉛直下方 (粘性土・シルト ,)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
土質ボーリング(ノンコア・深度50m以下) 径66mm 粘性土・シルト 鉛直下方 ※	19	m					
計							
単位当たり							
[条件]							
[B] = 1 ボーリング種別 ノンコアボーリング			[A] = 1 孔径 φ66mm				
[a] = 19m 土質分類ごとのせん孔深度(m) 粘性土・シルト ,	19m						
[b] = 1 せん孔方向 鉛直下方							

大河原町公共下水道鷺沼3号雨水調整池実施設計等業務

【第 56 号 委託単価表】							8 m 当り
土質ボーリング(ノンコア) φ86mm 鉛直下方 (粘性土・シルト ,)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
土質ボーリング(ノンコア・深度50m以下) 径86mm 粘性土・シルト 鉛直下方 ※	8	m					
計							
単位当たり							
[条件] [B] = 1 ボーリング種別 ノンコアボーリング			[A] = 2 孔径 φ86mm				
[a] = 8m 土質分類ごとのせん孔深度(m) 粘性土・シルト ,	8m						
[b] = 1 せん孔方向 鉛直下方							

大河原町公共下水道鷺沼3号雨水調整池実施設計等業務

【 第 57 号 委託単価表 】							1 回 当 り
孔内載荷試験(プレッシャーメータ・ポアホールジヤッキ試験) 中圧載荷(2.5～10MN/m ²) GL-50m以内							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
孔内水平載荷試験 中圧載荷(2.5～10MN/m ²) GL-50m以内 ※	1	回					
計							
単位当たり							
[条件]							
[A] = 2 規格 中圧載荷(2.5～10MN/m ²)							

大河原町公共下水道鷺沼3号雨水調整池実施設計等業務

【 第 58 号 委託単価表 】							
資料整理とりまとめ 直接人件費(解析等調査業務費分)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
資料整理とりまとめ 直接人件費 ※	1	業務					
小 計							
補正係数					定:- 参:&		
計							
単位当たり							
[条件] [a] = 1.000 本 土質ボーリング本数							

大河原町公共下水道鷺沼3号雨水調整池実施設計等業務

【 第 59 号 委託単価表 】							
断面図等の作成 直接人件費(解析等調査業務費分)						1	業務 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
断面図等の作成 直接人件費 ※	1	業務					
小 計							
補正係数					定:- 参:&		
計							
単位当たり							
[条件] [a] = 1.000 本 土質ポーリング本数							

大河原町公共下水道鷺沼 3 号雨水調整池実施設計等業務

[illegible]

大河原町公共下水道鷺沼 3 号雨水調整池実施設計等業務

[illegible]

大河原町公共下水道鷺沼 3 号雨水調整池実施設計等業務

[illegible]

大河原町公共下水道鷺沼3号雨水調整池実施設計等業務

【 第 63 号 委託単価表 】							1箇所 当り
平坦地足場 高さ0.3m超							
(50m以下 ,)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
平坦足場 高さ0.3m超 ※	1	箇所					
計							
単位当たり							
[条件] [A] = 2 高さ区分 高さ0.3m超		[a] = 1	ボーリング深度 50m以下				

大河原町公共下水道鷺沼3号雨水調整池実施設計等業務

【 第 64 号 委託単価表 】 関連管理者協議用図書作成							1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
主任技師 9～10級 55	0.454	人					
技師（A） 8級 55	0.908	人					
技師（B） 6～7級 55	0.454	人					
計							
単位当たり							
[条件] [A] = 11 作業項目 関連管理者協議用図書作成		[u] =	0.908	補正係数			

大河原町公共下水道鷺沼3号雨水調整池実施設計等業務

【 第 65 号 委託単価表 】							1 式 当り
資料収集 開削工法 (内径1200mm未満) (管路施設実施設計 , (新設・詳細設計))							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
理事・技師長 11級 55	0.209	人					
主任技師 9～10級 55	0.209	人					
技師 (A) 8 級 55	0.209	人					
技師 (B) 6～7 級 55	0.626	人					
技師 (C) 4～5 級 55	0.209	人					
技術員 3 級 55	0.209	人					
計							
単位当たり							
[条件]							
[A] = 1 作業項目 資料収集		[u] =	0.417	補正係数			
[a] = 1.000 総人工から削除項目を除いた割合							

大河原町公共下水道鷺沼3号雨水調整池実施設計等業務

【 第 66 号 委託単価表 】							1 式 当り
公図調査 開削工法 (内径1200mm未満) (管路施設実施設計 , (新設・詳細設計))							
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
技師 (A) 8 級 55	0.417	人					
技師 (B) 6 ～ 7 級 55	0.626	人					
技師 (C) 4 ～ 5 級 55	1.668	人					
技術員 3 級 55	1.043	人					
計							
単位当たり							
[条件] [A] = 2 作業項目 公図調査		[u] =	0.417	補正係数			
[a] = 1.000 総人工から削除項目を除いた割合							

大河原町公共下水道鷺沼3号雨水調整池実施設計等業務

【 第 67 号 委託単価表 】							1 式 当り
現地踏査 開削工法 (内径1200mm未満) (管路施設実施設計 , (新設・詳細設計))							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
理事・技師長 11級 55	0.209	人					
主任技師 9～10級 55	0.209	人					
技師 (A) 8 級 55	0.209	人					
技師 (B) 6～7 級 55	0.834	人					
技師 (C) 4～5 級 55	0.834	人					
技術員 3 級 55	0.417	人					
計							
単位当たり							
[条件]							
[A] = 3 作業項目 現地踏査		[u] =	0.417	補正係数			
[a] = 1.000 総人工から削除項目を除いた割合							

大河原町公共下水道鷺沼3号雨水調整池実施設計等業務

【 第 68 号 委託単価表 】							1 式 当り
現地作業 開削工法 (内径1200mm未満) (管路施設実施設計 , (新設・詳細設計))							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
主任技師 9～10級 55	0.417	人					
技師 (A) 8 級 55	1.251	人					
技師 (B) 6～7 級 55	1.668	人					
技師 (C) 4～5 級 55	1.46	人					
技術員 3 級 55	2.085	人					
計							
単位当たり							
[条件] [A] = 4 作業項目 現地作業		[u] =	0.417	補正係数			
[a] = 1.000 総人工から削除項目を除いた割合							

大河原町公共下水道鷺沼3号雨水調整池実施設計等業務

【 第 69 号 委託単価表 】							1 式 当り
設計計画 開削工法 (内径1200mm未満) (管路施設実施設計 , (新設・詳細設計))							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
理事・技師長 11級 55	0.209	人					
主任技師 9～10級 55	0.626	人					
技師 (A) 8 級 55	1.251	人					
技師 (B) 6～7 級 55	1.877	人					
技師 (C) 4～5 級 55	1.668	人					
計							
単位当たり							
[条件] [A] = 5 作業項目 設計計画		[u] =	0.417	補正係数			
[a] = 1.000 総人工から削除項目を除いた割合							

大河原町公共下水道鷺沼3号雨水調整池実施設計等業務

【 第 70 号 委託単価表 】							1 式 当り
各種計算 開削工法 (内径1200mm未満) (管路施設実施設計 , (新設・詳細設計))							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
主任技師 9～10級 55	0.417	人					
技師 (A) 8 級 55	1.043	人					
技師 (B) 6～7 級 55	1.668	人					
技師 (C) 4～5 級 55	1.46	人					
技術員 3 級 55	1.043	人					
計							
単位当たり							
[条件] [A] = 6 作業項目 各種計算		[u] =	0.417	補正係数			
[a] = 1.000 総人工から削除項目を除いた割合							

大河原町公共下水道鷺沼3号雨水調整池実施設計等業務

【 第 71 号 委託単価表 】							1 式 当り
管路施設耐震設計(開削工法) 内径1200mm未満 (レベル1・2耐震計算 ,)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
調査 レベル1・2耐震計算 管路施設耐震設計	1	式			委 111 号		
条件設定 レベル1・2耐震計算 管路施設耐震設計	1	式			委 112 号		
耐震計算 レベル1・2耐震計算 管路施設耐震設計	1	式			委 113 号		
照査 レベル1・2耐震計算 管路施設耐震設計	1	式			委 114 号		
計							
単位当たり							
[条件]							
[a] = 1 工法区分 開削工法(内径1200mm未満)			[b] = 1,821.000 m	総管路延長			
[c] = 638.000 m 当該管路延長			[g] = 0.000 %	その他の補正率			
[i] = 0.000 m 耐震設計分の延長			[A] = 2 耐震設計区分	レベル1・2耐震計算			
[XA] = 1 調査区分(耐震設計) 調査する			[XB] = 1 条件設定区分(耐震設計) 条件設定する				
[XC] = 1 耐震計算区分(耐震設計) 耐震計算する			[XD] = 1 照査区分(耐震設計) 照査する				

大河原町公共下水道鷺沼3号雨水調整池実施設計等業務

【 第 72 号 委託単価表 】							1 式 当り
設計図作成 開削工法 (内径1200mm未満) (管路施設実施設計 , (新設・詳細設計))							
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
主任技師 9～10級 55	0.626	人					
技師 (A) 8 級 55	1.043	人					
技師 (B) 6～7 級 55	2.085	人					
技師 (C) 4～5 級 55	2.085	人					
技術員 3 級 55	1.877	人					
計							
単位当たり							
[条件] [A] = 7 作業項目 設計図作成		[u] =	0.417	補正係数			
[a] = 1.000 総人工から削除項目を除いた割合							

大河原町公共下水道鷺沼3号雨水調整池実施設計等業務

【 第 73 号 委託単価表 】							1 式 当り
数量計算 開削工法 (内径1200mm未満) (管路施設実施設計 , (新設・詳細設計))							
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
主任技師 9～10級 55	0.417	人					
技師 (A) 8 級 55	1.043	人					
技師 (B) 6～7 級 55	1.668	人					
技師 (C) 4～5 級 55	1.668	人					
技術員 3 級 55	1.251	人					
計							
単位当たり							
[条件] [A] = 8 作業項目 数量計算		[u] =	0.417	補正係数			
[a] = 1.000 総人工から削除項目を除いた割合							

大河原町公共下水道鷺沼3号雨水調整池実施設計等業務

【 第 74 号 委託単価表 】							1 式 当り
照査 開削工法(内径1200mm未満) (管路施設実施設計 , (新設・詳細設計))							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
理事・技師長 11級 55	0.417	人					
主任技師 9～10級 55	1.251	人					
計							
単位当たり							
[条件]							
[A] = 9 作業項目 照査		[u] =	0.417	補正係数			
[a] = 1.000 総人工から削除項目を除いた割合							

大河原町公共下水道鷺沼3号雨水調整池実施設計等業務

【 第 75 号 委託単価表 】							1 式 当り
設計計画							
(土木 機械 電気 ,)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
理事・技師長 11級 土木 55	2,993	人					
主任技師 9～10級 土木 55	6,983	人					
技師 (A) 8 級 土木 55	7.98	人					
技師 (B) 6～7 級 土木 55	4,988	人					
理事・技師長 11級 機械 55	0.346	人					
主任技師 9～10級 機械 55	0.691	人					
技師 (A) 8 級 機械 55	0.346	人					
技師 (B) 6～7 級 機械 55	1,728	人					
理事・技師長 11級 電気 55	0.346	人					
主任技師 9～10級 電気 55	0.691	人					
技師 (A) 8 級 電気 55	0.346	人					
技師 (B) 6～7 級 電気 55	0.346	人					

大河原町公共下水道鷺沼3号雨水調整池実施設計等業務

【 第 75 号 委託単価表 】 (続 き)							1 式 当り
設計計画 (土木 機械 電気 ,)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
計							
単位当たり							
[条件] [A] = 1 施設区分 実施設計(詳細)			[B] = 1 作業項目 設計計画				
[u1] = 1.995 土木設計補正係数			[u3] = 0.691 機械設計補正係数				
[u4] = 0.691 電気設計補正係数			[u5] = 100.000 % 土木設計度合率				
[u7] = 100.000 % 機械設計度合率			[u8] = 100.000 % 電気設計度合率				
[a1] = 1.000 土木設計の削除項目を除いた割合			[a3] = 1.000 機械設計の削除項目を除いた割合				
[a4] = 1.000 電気設計の削除項目を除いた割合							

大河原町公共下水道鷺沼3号雨水調整池実施設計等業務

【 第 76 号 委託単価表 】							1 式 当り
計算(構造) (土木 ,)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
主任技師 9～10級 土木 55	6,983	人					
技師 (A) 8 級 土木 55	18,953	人					
技師 (B) 6～7 級 土木 55	16,958	人					
技師 (C) 4～5 級 土木 55	17,955	人					
技術員 3 級 土木 55	12,968	人					
計							
単位当たり							
[条件] [A] = 1 施設区分 実施設計(詳細)			[B] = 2 作業項目 計算(構造)				
[u1] = 1.995 土木設計補正係数 [u4] = 0.691 電気設計補正係数 [u7] = 0.000 % 機械設計度合率			[u3] = 0.691 機械設計補正係数 [u5] = 100.000 % 土木設計度合率 [u8] = 0.000 % 電気設計度合率				
[a1] = 1.000 土木設計の削除項目を除いた割合 [a4] = 1.000 電気設計の削除項目を除いた割合			[a3] = 1.000 機械設計の削除項目を除いた割合				

大河原町公共下水道鷺沼3号雨水調整池実施設計等業務

【 第 77 号 委託単価表 】							1 式 当り
計算(機能) (土木 機械 電気 ,)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
主任技師 9～10級 土木 55	0.998	人					
技師 (A) 8 級 土木 55	2.993	人					
技師 (B) 6～7 級 土木 55	4.988	人					
技師 (C) 4～5 級 土木 55	4.988	人					
技術員 3 級 土木 55	0.998	人					
主任技師 9～10級 機械 55	0.346	人					
技師 (A) 8 級 機械 55	1.037	人					
技師 (B) 6～7 級 機械 55	0.691	人					
技師 (C) 4～5 級 機械 55	1.728	人					
技術員 3 級 機械 55	1.037	人					
技師 (A) 8 級 電気 55	0.346	人					
技師 (B) 6～7 級 電気 55	0.691	人					

大河原町公共下水道鷺沼3号雨水調整池実施設計等業務

【 第 77 号 委託単価表 】 (続 き)							1 式 当り
計算(機能) (土木 機械 電気 ,)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
技師 (C) 4～5級 電気 55	1,728	人					
技術員 3級 電気 55	0,346	人					
計							
単位当たり							
[条件]							
[A] = 1 施設区分 実施設計(詳細)			[B] = 3 作業項目 計算(機能)				
[u1] = 1.995 土木設計補正係数			[u3] = 0.691 機械設計補正係数				
[u4] = 0.691 電気設計補正係数			[u5] = 100.000 % 土木設計度合率				
[u7] = 100.000 % 機械設計度合率			[u8] = 100.000 % 電気設計度合率				
[a1] = 1.000 土木設計の削除項目を除いた割合			[a3] = 1.000 機械設計の削除項目を除いた割合				
[a4] = 1.000 電気設計の削除項目を除いた割合							

大河原町公共下水道鷺沼3号雨水調整池実施設計等業務

【 第 78 号 委託単価表 】							1 式 当り
設計図作成 (土木 機械 電気 ,)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
主任技師 9～10級 土木 55	3.99	人					
技師 (A) 8 級 土木 55	13.965	人					
技師 (B) 6～7 級 土木 55	34.913	人					
技師 (C) 4～5 級 土木 55	33.915	人					
技術員 3 級 土木 55	17.955	人					
主任技師 9～10級 機械 55	0.691	人					
技師 (A) 8 級 機械 55	1.728	人					
技師 (B) 6～7 級 機械 55	4.492	人					
技師 (C) 4～5 級 機械 55	3.11	人					
技術員 3 級 機械 55	2.073	人					
主任技師 9～10級 電気 55	0.691	人					
技師 (A) 8 級 電気 55	1.037	人					

大河原町公共下水道鷺沼3号雨水調整池実施設計等業務

【 第 78 号 委託単価表 】 (続 き)							1 式 当り
設計図作成 (土木 機械 電気 ,)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
技師 (B) 6～7級 電気 55	3,455	人					
技師 (C) 4～5級 電気 55	1,728	人					
技術員 3級 電気 55	1,382	人					
計							
単位当たり							
[条件]							
[A] = 1 施設区分 実施設計(詳細)			[B] = 4 作業項目 設計図作成				
[u1] = 1.995 土木設計補正係数			[u3] = 0.691 機械設計補正係数				
[u4] = 0.691 電気設計補正係数			[u5] = 100.000 % 土木設計度合率				
[u7] = 100.000 % 機械設計度合率			[u8] = 100.000 % 電気設計度合率				
[a1] = 1.000 土木設計の削除項目を除いた割合			[a3] = 1.000 機械設計の削除項目を除いた割合				
[a4] = 1.000 電気設計の削除項目を除いた割合							

大河原町公共下水道鷺沼3号雨水調整池実施設計等業務

【 第 79 号 委託単価表 】							1 式 当り
数量計算 (土木 機械 電気 ,)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
主任技師 9～10級 土木 55	2,993	人					
技師 (A) 8 級 土木 55	9,975	人					
技師 (B) 6～7 級 土木 55	9,975	人					
技師 (C) 4～5 級 土木 55	11,97	人					
技術員 3 級 土木 55	7,98	人					
主任技師 9～10級 機械 55	0,346	人					
技師 (A) 8 級 機械 55	0,346	人					
技師 (B) 6～7 級 機械 55	1,037	人					
技師 (C) 4～5 級 機械 55	1,382	人					
技術員 3 級 機械 55	1,382	人					
主任技師 9～10級 電気 55	0,346	人					
技師 (A) 8 級 電気 55	0,346	人					

大河原町公共下水道鷺沼3号雨水調整池実施設計等業務

【 第 79 号 委託単価表 】 (続 き)							1 式 当り
数量計算 (土木 機械 電気 ,)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
技師 (B) 6～7級 電気 55	0.346	人					
技師 (C) 4～5級 電気 55	1.037	人					
技術員 3級 電気 55	1.037	人					
計							
単位当たり							
[条件]							
[A] = 1 施設区分 実施設計(詳細)			[B] = 5 作業項目 数量計算				
[u1] = 1.995 土木設計補正係数			[u3] = 0.691 機械設計補正係数				
[u4] = 0.691 電気設計補正係数			[u5] = 100.000 % 土木設計度合率				
[u7] = 100.000 % 機械設計度合率			[u8] = 100.000 % 電気設計度合率				
[a1] = 1.000 土木設計の削除項目を除いた割合			[a3] = 1.000 機械設計の削除項目を除いた割合				
[a4] = 1.000 電気設計の削除項目を除いた割合							

大河原町公共下水道鷺沼3号雨水調整池実施設計等業務

【 第 80 号 委託単価表 】							
照査 (土木 機械 電気 ,)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
理事・技師長 11級 土木 55	2,993	人					
主任技師 9～10級 土木 55	6,983	人					
理事・技師長 11級 機械 55	0,346	人					
主任技師 9～10級 機械 55	0,691	人					
理事・技師長 11級 電気 55	0,346	人					
計							
単位当たり							
[条件] [A] = 1 施設区分 実施設計(詳細)			[B] = 6 作業項目 照査				
[u1] = 1.995 土木設計補正係数 [u4] = 0.691 電気設計補正係数 [u7] = 100.000 % 機械設計度合率			[u3] = 0.691 [u5] = 100.000 % [u8] = 100.000 %	機械設計補正係数 土木設計度合率 電気設計度合率			
[a1] = 1.000 土木設計の削除項目を除いた割合 [a4] = 1.000 電気設計の削除項目を除いた割合			[a3] = 1.000	機械設計の削除項目を除いた割合			

大河原町公共下水道鷺沼3号雨水調整池実施設計等業務

【 第 81 号 委託単価表 】							
設計計画							
(土木 機械 電気 ,)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
主任技師 9～10級 土木 55	1,043	人					
技師 (A) 8 級 土木 55	1,043	人					
技師 (B) 6～7 級 土木 55	1,043	人					
主任技師 9～10級 機械 55	0,907	人					
主任技師 9～10級 電気 55	0,303	人					
計							
単位当たり							
[条件] [A] = 1 施設区分 実施設計(詳細)		[B] = 1 作業項目 設計計画					
[u1] = 2.086 土木設計補正係数 [u4] = 0.605 電気設計補正係数 [u7] = 100.000 % 機械設計度合率		[u3] = 1.814 機械設計補正係数 [u5] = 100.000 % 土木設計度合率 [u8] = 100.000 % 電気設計度合率					
[a1] = 1.000 土木設計の削除項目を除いた割合 [a4] = 1.000 電気設計の削除項目を除いた割合		[a3] = 1.000 機械設計の削除項目を除いた割合					

大河原町公共下水道鷺沼3号雨水調整池実施設計等業務

【 第 82 号 委託単価表 】							1 式 当り
計算(構造) (土木 ,)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
主任技師 9～10級 土木 55	2,086	人					
技師 (A) 8 級 土木 55	1,043	人					
技師 (B) 6～7 級 土木 55	1,043	人					
技師 (C) 4～5 級 土木 55	1,043	人					
技術員 3 級 土木 55	1,043	人					
計							
単位当たり							
[条件] [A] = 1 施設区分 実施設計(詳細)			[B] = 2 作業項目 計算(構造)				
[u1] = 2.086 土木設計補正係数 [u4] = 0.605 電気設計補正係数 [u7] = 0.000 % 機械設計度合率			[u3] = 1.814 機械設計補正係数 [u5] = 100.000 % 土木設計度合率 [u8] = 0.000 % 電気設計度合率				
[a1] = 1.000 土木設計の削除項目を除いた割合 [a4] = 1.000 電気設計の削除項目を除いた割合			[a3] = 1.000 機械設計の削除項目を除いた割合				

大河原町公共下水道鷺沼3号雨水調整池実施設計等業務

【 第 83 号 委託単価表 】							1 式 当り
計算(機能) (土木 機械 電気 ,)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
技師 (A) 8 級 土木 55	1,043	人					
技師 (B) 6 ～ 7 級 土木 55	1,043	人					
技師 (C) 4 ～ 5 級 土木 55	1,043	人					
技師 (A) 8 級 機械 55	0,907	人					
技師 (B) 6 ～ 7 級 機械 55	1,814	人					
技師 (A) 8 級 電気 55	0,303	人					
計							
単位当たり							
[条件]							
[A] = 1 施設区分 実施設計(詳細)			[B] = 3 作業項目 計算(機能)				
[u1] = 2.086 土木設計補正係数			[u3] = 1.814 機械設計補正係数				
[u4] = 0.605 電気設計補正係数			[u5] = 100.000 % 土木設計度合率				
[u7] = 100.000 % 機械設計度合率			[u8] = 100.000 % 電気設計度合率				
[a1] = 1.000 土木設計の削除項目を除いた割合			[a3] = 1.000 機械設計の削除項目を除いた割合				
[a4] = 1.000 電気設計の削除項目を除いた割合							

大河原町公共下水道鷺沼3号雨水調整池実施設計等業務

【 第 84 号 委託単価表 】							1 式 当り
設計図作成 (土木 機械 電気 ,)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
技師 (A) 8 級 土木 55	2,086	人					
技師 (B) 6 ～ 7 級 土木 55	3,129	人					
技師 (C) 4 ～ 5 級 土木 55	4,172	人					
技術員 3 級 土木 55	4,172	人					
技師 (A) 8 級 機械 55	0,907	人					
技師 (B) 6 ～ 7 級 機械 55	1,814	人					
技師 (C) 4 ～ 5 級 機械 55	0,907	人					
技術員 3 級 機械 55	0,907	人					
技師 (B) 6 ～ 7 級 電気 55	0,303	人					
技師 (C) 4 ～ 5 級 電気 55	0,605	人					
技術員 3 級 電気 55	0,605	人					
計							

大河原町公共下水道鷺沼3号雨水調整池実施設計等業務

【 第 84 号 委託単価表 】 (続 き)							1 式 当り
設計図作成 (土木 機械 電気 ,)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
単位当たり							
[条件]							
[A] = 1 施設区分 実施設計(詳細)			[B] = 4 作業項目 設計図作成				
[u1] = 2.086 土木設計補正係数			[u3] = 1.814 機械設計補正係数				
[u4] = 0.605 電気設計補正係数			[u5] = 100.000 % 土木設計度合率				
[u7] = 100.000 % 機械設計度合率			[u8] = 100.000 % 電気設計度合率				
[a1] = 1.000 土木設計の削除項目を除いた割合			[a3] = 1.000 機械設計の削除項目を除いた割合				
[a4] = 1.000 電気設計の削除項目を除いた割合							

大河原町公共下水道鷺沼3号雨水調整池実施設計等業務

【 第 85 号 委託単価表 】							1 式 当り
数量計算 (土木 機械 電気 ,)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
技師 (A) 8 級 土木 55	1,043	人					
技師 (B) 6 ～ 7 級 土木 55	2,086	人					
技師 (C) 4 ～ 5 級 土木 55	1,043	人					
技術員 3 級 土木 55	1,043	人					
技師 (B) 6 ～ 7 級 機械 55	0,907	人					
技師 (C) 4 ～ 5 級 機械 55	1,814	人					
技師 (B) 6 ～ 7 級 電気 55	0,303	人					
技師 (C) 4 ～ 5 級 電気 55	0,303	人					
技術員 3 級 電気 55	0,303	人					
計							
単位当たり							
[条件] [A] = 1 施設区分 実施設計(詳細)		[B] = 5 作業項目 数量計算					

大河原町公共下水道鷺沼 3 号雨水調整池実施設計等業務

[illegible]

大河原町公共下水道鷺沼3号雨水調整池実施設計等業務

【 第 86 号 委託単価表 】							1 式 当り
照査 (土木 機械 電気 ,)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
主任技師 9～10級 土木 55	1,043	人					
主任技師 9～10級 機械 55	0,907	人					
主任技師 9～10級 電気 55	0,303	人					
計							
単位当たり							
[条件]							
[A] = 1 施設区分 実施設計(詳細)			[B] = 6 作業項目 照査				
[u1] = 2.086 土木設計補正係数			[u3] = 1.814 機械設計補正係数				
[u4] = 0.605 電気設計補正係数			[u5] = 100.000 % 土木設計度合率				
[u7] = 100.000 % 機械設計度合率			[u8] = 100.000 % 電気設計度合率				
[a1] = 1.000 土木設計の削除項目を除いた割合			[a3] = 1.000 機械設計の削除項目を除いた割合				
[a4] = 1.000 電気設計の削除項目を除いた割合							

大河原町公共下水道鷺沼3号雨水調整池実施設計等業務

【 第 87 号 委託単価表 】 設計計画 (土木 ,)							1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
理事・技師長 11級 土木 55	0.329	人					
主任技師 9～10級 土木 55	1.316	人					
技師（A） 8級 土木 55	0.329	人					
技師（B） 6～7級 土木 55	1.316	人					
計							
単位当たり							
[条件] [A] = 1 作業項目 設計計画			[u1] = 0.658	補正係数			
[u5] = 100.000 % 土木設計度合率			[a1] = 1.000	土木設計の削除項目を除いた割合			

大河原町公共下水道鷺沼3号雨水調整池実施設計等業務

【 第 88 号 委託単価表 】 計算(機能) (土木 ,)							1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
主任技師 9～10級 土木 55	0.329	人					
技師 (A) 8 級 土木 55	0.987	人					
技師 (B) 6～7 級 土木 55	1.316	人					
技師 (C) 4～5 級 土木 55	0.658	人					
技術員 3 級 土木 55	0.329	人					
計							
単位当たり							
[条件] [A] = 2 作業項目 計算(機能)		[u1] = 0.658		補正係数			
[u5] = 100.000 % 土木設計度合率		[a1] = 1.000		土木設計の削除項目を除いた割合			

大河原町公共下水道鷺沼3号雨水調整池実施設計等業務

【 第 89 号 委託単価表 】							1 式 当り
設計図作成							
(土木 ,)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
主任技師 9～10級 土木 55	0.658	人					
技師 (A) 8 級 土木 55	1.645	人					
技師 (B) 6 ～ 7 級 土木 55	3.948	人					
技師 (C) 4 ～ 5 級 土木 55	3.29	人					
技術員 3 級 土木 55	0.658	人					
計							
単位当たり							
[条件]							
[A] = 3 作業項目 設計図作成		[u1] = 0.658		補正係数			
[u5] = 100.000 % 土木設計度合率		[a1] = 1.000		土木設計の削除項目を除いた割合			

大河原町公共下水道鷺沼3号雨水調整池実施設計等業務

【 第 90 号 委託単価表 】							1 式 当り
数量計算 (土木 ,)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
主任技師 9～10級 土木 55	0.329	人					
技師 (A) 8 級 土木 55	0.987	人					
技師 (B) 6～7 級 土木 55	0.658	人					
技師 (C) 4～5 級 土木 55	1.316	人					
技術員 3 級 土木 55	0.987	人					
計							
単位当たり							
[条件] [A] = 4 作業項目 数量計算		[u1] = 0.658		補正係数			
[u5] = 100.000 % 土木設計度合率		[a1] = 1.000		土木設計の削除項目を除いた割合			

大河原町公共下水道鷺沼3号雨水調整池実施設計等業務

【 第 91 号 委託単価表 】							1 式 当り
照査 (土木 ,)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
理事・技師長 11級 土木 55	0.329	人					
主任技師 9～10級 土木 55	0.658	人					
計							
単位当たり							
[条件]							
[A] = 5 作業項目 照査		[u1] = 0.658		補正係数			
[u5] = 100.000 % 土木設計度合率		[a1] = 1.000		土木設計の削除項目を除いた割合			

大河原町公共下水道鷺沼3号雨水調整池実施設計等業務

【第 92 号 委託単価表】							1 式 当り
調査 レベル1・2耐震計算 (管路施設耐震設計 ,)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
技師 (A) 8 級 55	0.363	人					
技師 (B) 6 ～ 7 級 55	0.363	人					
計							
単位当たり							
[条件]							
[A] = 1 作業項目 調査		[B] = 2 耐震設計区分			レベル1・2耐震計算		
[u] = 0.725 補正係数		[a] = 1.000			総人工から削除項目を除いた割合		

大河原町公共下水道鷺沼3号雨水調整池実施設計等業務

【 第 93 号 委託単価表 】							1 式 当り
条件設定 レベル1・2耐震計算 (管路施設耐震設計 ,)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
主任技師 9～10級 55	0.363	人					
技師 (A) 8 級 55	0.725	人					
技師 (B) 6～7 級 55	0.363	人					
技師 (C) 4～5 級 55	0.363	人					
計							
単位当たり							
[条件]							
[A] = 2 作業項目 条件設定		[B] = 2 耐震設計区分					
[u] = 0.725 補正係数		[a] = 1.000			レベル1・2耐震計算 総人工から削除項目を除いた割合		

大河原町公共下水道鷺沼3号雨水調整池実施設計等業務

【 第 94 号 委託単価表 】							1 式 当り
耐震計算 レベル1・2耐震計算 (管路施設耐震設計 ,)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
技師 (A) 8 級 55	0.725	人					
技師 (B) 6 ～ 7 級 55	1.813	人					
技師 (C) 4 ～ 5 級 55	1.45	人					
技術員 3 級 55	0.725	人					
計							
単位当たり							
[条件]							
[A] = 3 作業項目 耐震計算		[B] = 2 耐震設計区分					
[u] = 0.725 補正係数		[a] = 1.000			レベル1・2耐震計算 総人工から削除項目を除いた割合		

大河原町公共下水道鷺沼 3 号雨水調整池実施設計等業務

[illegible]

大河原町公共下水道鷺沼3号雨水調整池実施設計等業務

【 第 96 号 委託単価表 】							1 式 当り
調査 レベル1・2耐震計算 (管路施設耐震設計 ,)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
技師 (A) 8 級 55	0.024	人					
技師 (B) 6 ～ 7 級 55	0.024	人					
計							
単位当たり							
[条件]							
[A] = 1 作業項目 調査		[B] = 2 耐震設計区分			レベル1・2耐震計算		
[u] = 0.048 補正係数		[a] = 1.000			総人工から削除項目を除いた割合		

大河原町公共下水道鷺沼3号雨水調整池実施設計等業務

【 第 97 号 委託単価表 】							1 式 当り
条件設定 レベル1・2耐震計算 (管路施設耐震設計 ,)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
主任技師 9～10級 55	0.024	人					
技師 (A) 8 級 55	0.048	人					
技師 (B) 6～7 級 55	0.024	人					
技師 (C) 4～5 級 55	0.024	人					
計							
単位当たり							
[条件]							
[A] = 2 作業項目 条件設定		[B] = 2 耐震設計区分					
[u] = 0.048 補正係数		[a] = 1.000			レベル1・2耐震計算 総人工から削除項目を除いた割合		

大河原町公共下水道鷺沼3号雨水調整池実施設計等業務

【 第 98 号 委託単価表 】							1 式 当り
耐震計算 レベル1・2耐震計算 (管路施設耐震設計 ,)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
技師 (A) 8 級 55	0.048	人					
技師 (B) 6 ～ 7 級 55	0.12	人					
技師 (C) 4 ～ 5 級 55	0.096	人					
技術員 3 級 55	0.048	人					
計							
単位当たり							
[条件]							
[A] = 3 作業項目 耐震計算		[B] = 2 耐震設計区分					
[u] = 0.048 補正係数		[a] = 1.000			レベル1・2耐震計算 総人工から削除項目を除いた割合		

大河原町公共下水道鷺沼3号雨水調整池実施設計等業務

【 第 99 号 委託単価表 】							1 式 当り
照査 レベル1・2耐震計算 (管路施設耐震設計 ,)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
主任技師 9～10級 55	0.048	人					
計							
単位当たり							
[条件]							
[A] = 4 作業項目 照査			[B] = 2 耐震設計区分				
[u] = 0.048 補正係数			[a] = 1.000		レベル1・2耐震計算 総人工から削除項目を除いた割合		

大河原町公共下水道鷺沼 3 号雨水調整池実施設計等業務

[illegible]

大河原町公共下水道鷺沼3号雨水調整池実施設計等業務

【 第 101 号 委託単価表 】							1 式 当り
条件設定 レベル1・2耐震計算 (耐震設計(特殊構造物) ,)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
主任技師 9～10級 55	2,177	人					
技師 (A) 8 級 55	2,177	人					
計							
単位当たり							
[条件]							
[A] = 2 作業項目 条件設定		[d] = 6.000 個	個数				
[u] = 4.354 補正係数		[a] = 1.000	総人工から削除項目を除いた割合				

大河原町公共下水道鷺沼3号雨水調整池実施設計等業務

【 第 102 号 委託単価表 】							1 式 当り
耐震計算 レベル1・2耐震計算 (耐震設計(特殊構造物) ,)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
技師 (B) 6～7級 55	2,177	人					
技師 (C) 4～5級 55	2,177	人					
計							
単位当たり							
[条件]							
[A] = 3 作業項目 耐震計算		[d] = 6.000 個	個数				
[u] = 4.354 補正係数		[a] = 1.000	総人工から削除項目を除いた割合				

大河原町公共下水道鷺沼3号雨水調整池実施設計等業務

【 第 103 号 委託単価表 】							1 式 当り
照査 レベル1・2耐震計算 (耐震設計(特殊構造物) ,)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
主任技師 9～10級 55	2,177	人					
計							
単位当たり							
[条件]							
[A] = 4 作業項目 照査		[d] = 6.000 個	個数				
[u] = 4.354 補正係数		[a] = 1.000	総人工から削除項目を除いた割合				

大河原町公共下水道鷺沼3号雨水調整池実施設計等業務

【 第 104 号 委託単価表 】							1	業務 当り
既存資料の収集・現地調査 直接人件費(解析等調査業務費分)								
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準		
既存資料の収集・現地調査 直接人件費 ※	1	業務						
小 計								
補正係数					定:- 参:&			
計								
単位当たり								
[条件] [a] = 5.000 本 土質ボーリング本数								

大河原町公共下水道鷺沼3号雨水調整池実施設計等業務

【 第 105 号 委託単価表 】							1	業務 当り
資料整理とりまとめ 直接人件費(解析等調査業務費分)								
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準		
資料整理とりまとめ 直接人件費 ※	1	業務						
小 計								
補正係数					定:- 参:&			
計								
単位当たり								
[条件] [a] = 5.000 本 土質ボーリング本数								

大河原町公共下水道鷺沼3号雨水調整池実施設計等業務

【 第 106 号 委託単価表 】							1	業務 当り
断面図等の作成 直接人件費(解析等調査業務費分)								
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準		
断面図等の作成 直接人件費 ※	1	業務						
小 計								
補正係数					定:- 参:&			
計								
単位当たり								
[条件] [a] = 5.000 本 土質ボーリング本数								

大河原町公共下水道鷺沼3号雨水調整池実施設計等業務

【 第 107 号 委託単価表 】							1	業務 当り
総合解析とりまとめ 直接人件費(解析等調査業務費分)								
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準		
総合解析とりまとめ 直接人件費 ※	1	業務						
小 計								
補正係数					定:- 参:&			
計								
単位当たり								
[条件] [a] = 5.000 本 土質ボーリング本数		[b] = 1	試験種目数 0~3種					

大河原町公共下水道鷺沼3号雨水調整池実施設計等業務

【 第 108 号 委託単価表 】							1 業務 当り
打合せ(地質調査業務) 中間打合せ 1回							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
業務着手時	1	回			委 115 号		
中間打合せ	1	回			委 116 号		
成果物納入時	1	回			委 117 号		
計							
単位当たり							
[条件] [B] = 1.000 回 中間打合せ回数							

大河原町公共下水道鷺沼 3 号雨水調整池実施設計等業務

【 第 109 号 委託単価表 】

関係機関協議資料作成(地質調査業務)

1 機関 当り

[illegible]

大河原町公共下水道鷺沼3号雨水調整池実施設計等業務

【 第 110 号 委託単価表 】							1	機関・回 当り
関係機関打合せ協議(地質調査業務)								
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準		
技師 (A) 8 級 55	0.5	人						
技師 (B) 6 ～ 7 級 55	0.5	人						
計								
単位当たり								

大河原町公共下水道鷺沼3号雨水調整池実施設計等業務

【 第 111 号 委託単価表 】							1 式 当り
調査 レベル1・2耐震計算 (管路施設耐震設計 ,)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
技師 (A) 8 級 55	0.209	人					
技師 (B) 6 ～ 7 級 55	0.209	人					
計							
単位当たり							
[条件]							
[A] = 1 作業項目 調査		[B] = 2 耐震設計区分			レベル1・2耐震計算		
[u] = 0.417 補正係数		[a] = 1.000			総人工から削除項目を除いた割合		

大河原町公共下水道鷺沼3号雨水調整池実施設計等業務

【 第 112 号 委託単価表 】							1 式 当り
条件設定 レベル1・2耐震計算 (管路施設耐震設計 ,)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
主任技師 9～10級 55	0.209	人					
技師 (A) 8 級 55	0.417	人					
技師 (B) 6～7 級 55	0.209	人					
技師 (C) 4～5 級 55	0.209	人					
計							
単位当たり							
[条件]							
[A] = 2 作業項目 条件設定		[B] = 2 耐震設計区分					
[u] = 0.417 補正係数		[a] = 1.000			レベル1・2耐震計算 総人工から削除項目を除いた割合		

大河原町公共下水道鷺沼3号雨水調整池実施設計等業務

【 第 113 号 委託単価表 】							1 式 当り
耐震計算 レベル1・2耐震計算 (管路施設耐震設計 ,)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
技師 (A) 8 級 55	0.417	人					
技師 (B) 6 ～ 7 級 55	1.043	人					
技師 (C) 4 ～ 5 級 55	0.834	人					
技術員 3 級 55	0.417	人					
計							
単位当たり							
[条件]							
[A] = 3 作業項目 耐震計算		[B] = 2 耐震設計区分					
[u] = 0.417 補正係数		[a] = 1.000			レベル1・2耐震計算 総人工から削除項目を除いた割合		

大河原町公共下水道鷺沼 3 号雨水調整池実施設計等業務

[illegible]

大河原町公共下水道鷺沼 3 号雨水調整池実施設計等業務

[illegible]

大河原町公共下水道鷺沼3号雨水調整池実施設計等業務

【 第 116 号 委託単価表 】							1 回 当 り
中間打合せ							
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
主任技師 9～10級 55	0.5	人					
技師（B） 6～7級 55	0.5	人					
計							
単位当たり							
[条件] [A] = 2 打合せ時期 中間打合せ							

大河原町公共下水道鷺沼3号雨水調整池実施設計等業務

【 第 117 号 委託単価表 】							1 回 当 り
成果物納入時							
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
主任技師 9～10級 55	0.5	人					
技師（A） 8級 55	0.5	人					
計							
単位当たり							
[条件] [A] = 3 打合せ時期 成果物納入時							